

北条東小学校多目的棟新築工事

株式会社 ごとう建築設計事務所
2015年3月

特記仕様	
Ⅰ. 工事概要	
工 事 場 所：加西市北条町西高堂字浦山595番2	
構 造・規 模：小学校 軽量鉄骨プレハブ造平屋建 建築面積 203.37 m ² 延床面積 198.11 m ²	
附 記 事 項 工事電力は別引込とする。 工事用水は子メーター設置のこと。	
Ⅱ. 建設副産物の処理及び交通安全	
1. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」（平成12年5月）により、分別解体及び特定の建設資材の再資源化が義務づけられた。建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の処理にあたっては、建設副産物の発生抑制及び再資源化を促進するため、原則として再資源化施設へ搬出すること。 建設副産物の処理にあたって、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）、「再生資源の利用促進に関する法律」（平成33年法律第48号）、「建設副産物適正処理推進条例」（建設省平成5年）、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号）、「建設廃棄物適正処理指導要綱」（兵庫県平成2年）、及び「マニフェストシステム実施要綱」（兵庫県平成6年）にもとづき適正に処理すること。 建設副産物の処理に当たって、工事着手時及び完成時に次の書類を作成し、提出すること。 ・工事着手時：「再生資源利用（促進）計画書」 ・完 成 時：「再生資源利用（促進）実施書」 2. 請負者は運搬作業従事者の交通安全意識の高揚を図るとともに、工事用資材の運搬にあたっては過積載のないようにすること。 また、「土砂を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の主旨に沿って、同法第12条に規定する団体等の加入者の使用を促進すること。 ※コンクリート及び瓦は、区長証明書により、加西砕石にて処分可。（運搬費は別途）	
Ⅲ. 環 境 へ の 配 慮	
グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）により、環境負荷を低減できる材料の選定に努めること。	
Ⅳ. 建 築 工 事 仕 様	
1. 本特記仕様書、図面及び設計書（内訳書）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（最新版）」（以下「標仕」という）を参考とする。及び木造建築工事標準仕様書（最新版） 2. 本工事に該当する「標仕」項目は該当項目内の該当事項に ■、◎印を付した項目とする。	
Ⅴ. そ の 他	
1. 現場施工上設計変更のある場合は事前に係員と協議の上、所定の書式にて施工10日前までに変更願いを提出する。 2. 現場施工上生じた設計変更及び施主の要望等による設計変更においては、当初設計単価又は当初設計単率において算出した単価を使用し、これに落札率を乗じた金額をもって請負金額の増減とする。 3. 本工事において関係者及び第三者に損害をおよぼしたる場合は、請負者において速やかに解決する。 4. 内訳に示す数量は、参考数値であり入札に關しては、正確な積算を行うこと。 また、設計上当然と思われる物については本工事に含む物とする。 後日明細漏れ数量不足の申し出があってもとめない。 5. 工事現場の管理は、労働安全衛生規則、その他関係法規に従い安全管理に努めること。	
章 項 目	特 記 事 項
1 施 工 計 画 書 標仕1.2.2 品質計画	◎ 総合施工計画書、工事別施工計画書、建設副産物施工計画書等 ■ 建築基準法に基づき定められる風圧区分等の適用工事 ■ 8章 ■ 9章 ■ 10章 ■ 13章 ■ 14章 ■ 16章 ■ 17章 ■ 風圧（Vo＝32 m/sec） ■ 地表面粗度区分（Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ） ■ 積雪区分 H12建第1455号別表（30 cm） ■ 積雪荷重（20 N/m ² ） ◎ 元請け及び下請け業者は、事前に施工体制台帳の各様式に記載し、監督職員に提出する。 ◎ 設備機器の位置、取り合い等の検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。 ◎ 国土交通大臣官庁営繕部監修「工事写真のとり方（建築編）」による。（参考）
2 元請け業者、下請負業者 3 設備工事との取り合い 4 工事写真 標仕1.2.3 標仕1.2.4	◎ 完成写真は、DVD又はCDとする。（フォルダーにて納品） ◎ 完成写真は上記のほか、キャビネ板バラ1部を提出する。 ◎ 各写真は、記録広告等のため紙面掲載する場合はあるので確認のこと。 ◎ 着工前及び施工中の写真は、工事写真帳A4版貼付、撮影時期、場所等を記入し、提出する。 □ 完成時の写真は建築写真専門家の撮影とする。 □ 一級建築士 □ 一級建築施工監理技士 □ 建設大臣特別認定者 □ 二級建築士 □ 二級建築施工監理技士 ■ 実務経験者 ◎ 要 ■ 不要 □ 適用する（ ） □ 適用しない ◎ 要 ■ 実施する パッシブ法による。 □ 実施しない □ 要（セメント及びセメント系固着剤を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領による。） □ 不要 ■ 「標仕」に記載されていない特別な材料・工法は当該製品の指定工法とし監督職員の承諾を受ける。 ■ 工事目的物及び工事材料は出来高に応じて火災保険に付する。 ただし、工事引き渡しまでの期間とし、証書の写しを提出する。 □ 不要 ■ 検査に要する器具は業者において準備すること。 □ 保全に関する説明書 □ 要 □ 不要 ◎ 完成図（CADデータ提出） □ 手書き □ その他 ◎ 各種試験費は、請負業者の負担とする。
※ デジカメの場合、150万画素以上 ネガフィルムでも可	
5 施 工 管 理 技 術 者 標仕1.3.2	
6 電 気 保 安 技 術 者 標仕1.3.3	
7 技 能 士 標仕1.5.2	
8 施 工 報 告 書 標仕1.5.4	
9 化学物質の濃度測定 標仕1.5.9	
10 改良土の六価クロム溶出試験	
11 特別な材料の工法	
12 火 災 保 険	
13 検 査 標仕1.6.1	
14 保全に関する資料 標仕1.7.3	
15 完 成 図 標仕1.7.2	
16 各 種 試 験	
2 仮 設 工 事	1 仮 設 計 画 書 標仕2.3.1 2 監 督 員 事 務 所 標仕2.3.1(d) 3 表 示 板 4 仮 囲 い 5 手 摺 り 先 行 足 場 6 備 品 標仕2.3.1(b) 7 工 事 用 水 8 工 事 用 電 力 ■ 要 □ 不要 □ 10m2程度 □ 20m2程度 □ 35m2程度 □ 65m2程度 □ 100m2程度 ■ 不要 ◎ 工事表示板 □ 花と緑あふれる美しい泉土づくりシンボルマーク □ 万能鋼板 □ 波型カラー鉄板 □ 有刺鉄線 ■ その他（パネルフェンス H1.800） ■ 適用する □ 適用しない ◎ 監督職員の指示による。 □ 構内既存施設（ □ 利用できない ■ 有償利用できる） □ 構内既存施設（ □ 利用できない ■ 有償利用できる）
3 土 工 事	1 埋め戻し及び盛り土 標仕表3.2.3 2 建設発生土の処理 標仕3.2.5 3 山 留 め 標仕3.3.3 □ A種 ■ B種 □ C種 □ D種 □ 構外搬出（指定地） ■ 構外搬出（適正処分先） □ 構内敷き均し □ 構内指示場所に堆積 □ 要 工法（ ） 搬去（ □ 有 □ 無 ） ■ 不要
4 地 業 工 事	1 既製コンクリート杭工法 標仕表4.3.1 標仕4.3.3 標仕4.3.4 標仕4.3.5 杭 頭 の 処 理 標仕4.3.7 2 鋼 杭 標仕表4.4.2 3 場 所 打 ちコンクリート杭 標仕4.5.1 標仕4.5.2 標仕4.5.3(b) 標仕表4.5.1 4 そ の 他 標仕4.5.4 標仕4.5.5 5 共 通 標利地業材料 標仕4.6.3 捨コンクリート地業 標仕4.6.4 8 床 下 防 湿 層 標仕4.6.5 □ PHC杭（ □ A種 □ B種 □ C種 □ D種 □ E種 □ F種 ） □ その他（ ） □ 打ち込み工法 □ セメントミルク工法 □ 特定埋込杭工法（建築基準法に基づく埋込杭工法として杭材料は指定又は認定条件に適合するもの） □ 杭頭の処理（ □ 切断しない □ する ） □ 鋼管杭（ □ ） □ H形鋼杭（ □ ） □ 工法（ □ ） □ 施工管理技術者資格証明書 □ 要 □ コンクリート設計基準強度（ N/mm ² ） □ コンクリート種別（ □ A種 □ B種 ） □ 安定液、杭周固定液 杭間 0.5 N/mm ² 以上 根固め液 根固め 20 N/mm ² 以上 □ 孔壁測定（ □ 行う □ 行わない ） □ 杭の長期支持力（ □ KN/本 ）以上 □ 杭径（ cm ） □ 試験杭（ □ 杭長さ ■ □ 試験杭数 本 □ ） □ 支持力測定（ □ 全杭打撃 □ 載荷試験 箇所 KN/箇所 ） □ 溶接工事資格者証明書 □ 要 ■ 再生クラッシュラン ■ 切り込み砂利及び切り込み砕石 □ 割栗石 ◎ 厚 50 mm ■ 要 □ 不要
5 鉄 筋 工 事	1 鉄 筋 材 料 標仕表5.2.1 2 配 筋 方 法 標仕5.3.5 3 鉄筋のかぶり厚さ 標仕別図1.1 4 既成コンクリート杭頭補強 標仕別図2.1 5 最上階柱頭補強 標仕別図2.1 6 帯 筋 の 組 立 標仕別図2.2 7 壁 間 口 部 補 強 標仕別図4.3 8 階 段 標仕別図6.1 標仕別図6.2 9 貫 通 箇 所 の 補 強 標仕別図7.1 10 ガス圧接圧接完了後の試験 標仕5.4.9 11 特殊な鉄筋継手 規格番号：JISG3112 種類の記号：SD295A SD345 呼び名 ◎ D16 以下 ◎ D19 以上 ■ 構造図、標準配筋図によるほか、標仕別図各部配筋による。 ■ 最小かぶり厚さは目地底から算定する。 □ A形 □ B形 □ 図示（構造図による） □ 柱頭柱主筋定着補強（構造図による） ■ H形（口は除く） □ W－I形 □ S形 □ 丸形 ■ 既製帯筋：建設技術評価規定「評価書」を提出し、監督職員の承諾を得て使用することができる。 －般壁 □ A形 ■ B形 耐震壁 図示 □ 片持スラブ形階段 □ KA（1. 2. 3. 4） □ 図示 □ ニ辺固定スラブ形階段 □ KB（1. 2. 3. 4. 5. 6. 7） □ 図示 □ 補強形式（ □ H形 □ M形 □ MH形） ■ 標準配筋図によるほか、形状寸法は現場打ち合わせにより施工することを原則とする。 ■ 既製補強筋：建設技術評価規定「評価書」を提出し、監督職員の承諾を得て使用することができる。 ガス圧接技量資格者証 要 □ 圧接引張試験 ■ 圧接超音波探傷試験 ■ 圧接鉄筋径 D22 以上 □ SD295Aは圧接不可とする。 □ 機械式継手 種類（ ） □ 溶接継手 鉄筋径（ ）
6 コンクリート工事	1 セメントの種類 標仕表6.3.1 2 レディーミクストコンクリート 3 コンクリートの設計基準強度 標仕表6.2.1 標仕6.2.2 4 各種試験 塩化物量及びアルカリ総量 標仕6.5.4 兵庫県コンクリート工法に関する指導要綱 標仕6.9.2 ～ 標仕6.9.6 5 混 和 剤 標仕6.3.1 6 軽量コンクリート 標仕6.10.1 7 寒中コンクリート 標仕6.11.1 8 無筋コンクリートの設計基準強度 9 型枠の種類、厚さ 標仕6.11.5 10 合板せき板を用いる化粧打ち放し 仕上げの種類 標仕6.2.5 11 せき板面の気泡緩衝材張り 標仕6.9.4 標仕6.8.5 標仕6.8.3 標仕6.8.6 12 型 枠 の 取 り 外 し 13 ス リ ー プ 14 型 枠 締 付 材 15 特殊な床版型枠 ■ 普通ポルトランドセメント □ 早強ポルトランドセメント □ 高炉セメント（B種） □ シリカセメント □ フライアッシュセメント ■ Ⅰ類 JIS A 5308表示許可工場（JIS該当以外は「標仕」による） □ Ⅱ類 ■ 18N/mm ² ■ 21N/mm ² □ 24N/mm ² □ 27N/mm ² 軽量コンクリート（ N/mm ² : 27N/mm ² 未満） （調合強度は温度補正 T、割増 Δ F（3 N/mm ² ）、標準偏差を加算する） 塩化物量 ■ 6.5.4により確認する。 アルカリ総量 ■ 6.5.1式により確認する。 ■ 適用する □ 適用されない ◎ 骨材試験（絶対密度、吸水率、粒土、アルカリシリカ反応性）、コンクリート塩分総量試験、コンクリート圧縮強度試験については、兵庫県コンクリート工法に関する指導要綱第3に規定する輕易な場合を除き同要綱を適用し、監督職員の指示により実施する。 ◎ 各試験実施機関は、兵庫県コンクリート工法に関する指導要綱第8に規定する試験実施機関とする。 □ 高性能 A E 減水剤 □ A E 減水剤 □ A E 剤 □ 1種（気乾比重1.7～2.1） □ 2種（気乾比重1.4～1.7） □ 適用する（適用期間 ～ まで） □ 適用しない 18N/mm ² □ 適用箇所（ ） ■ JASのシグマ型枠用合板による表面加工品、塗装（ ■ 有 □ 無） ■ 厚さ（12 mm） ■ 同上 □ その他 ■ A種 □ B種 □ C種 □ MCR工法（ ） 外装タイル後張り面の躯体表面処理 コンクリートの増し打ち厚さ（ ■ 20 mm □ mm） ◎ 標仕表6.9.2、標仕表6.9.3による。なおかつ、梁下・版下のせき板は支柱を取り外した後に外す。 □ 鋼管 □ 硬質塩化ビニル管 □ 溶融亜鉛メッキ鋼板 □ つば付き鋼管 ■ 紙テープ（200 φ以下） ■ コーン □ ハットセバ（使用箇所：（ ）） □ A種 □ B種 □ C種
7 鉄骨工事	1 鋼構造物製作工場 標仕7.1.3 2 施工管理技術者 標仕7.1.4 3 鋼材の JIS 規格 標仕7.2.1 □ 工事現場における鉄骨製作工場の表示 （株）日本鉄骨評価センター（ □ J'レド' ■ R'レド' □ M'レド' □ H'レド' □ S'レド' ） （社）全国鉄構工業協会（ □ J'レド' ■ R'レド' □ M'レド' □ H'レド' □ S'レド' ） □ 適用する技術（ ） □ 規格品 □ 指定品 □ 認定品 □ SN（ □ A □ B □ C ） □ SM（ ） □ SS（400） □ STK（ ） □ STKR（400） □ SSC（400） □ BCR（295）
7 鉄骨工事	4 高力ボルトの規格 標仕7.2.2 5 ターンバックルの規格 標仕7.2.6 6 溶接施工管理技術者の資格証明書 標仕7.6.2 7 溶接技術者の技量証明書 標仕7.6.3 8 見臨れエンドタブ切断スカーラップ形状 標仕7.6.7 9 溶接部の試験 標仕7.6.11 10 アンカーボルトの保持 標仕表7.10.1 11 耐火被覆 標仕7.9.2 12 柱底均しモルタルの工法 標仕7.2.9 13 亜鉛メッキ工法 標仕表18.3.2 □ トルシア形高力ボルト2種（S10 T）指定品又は認定品 □ JIS形高力ボルト2種（F10 T） □ 溶融亜鉛メッキ高力ボルト1種（F8 T相当）指定品又は認定品 □ JIS A5540（建築用ターンバックル） 鋼は割付式、ボルトは羽子板ボルト □ 要 □ 級、工事経歴書共） □ 不要 ◎ 要 □ 要 □ 不要 （ ） ◎ 超音波探傷試験 □ その他（ ） □ 平均出機品質限界（AQL）（ % ） □ 検査水準（第 水準） □ 構造用アンカーボルト（ □ A種 □ B種 □ C種 ） □ 建て方用アンカーボルト（ □ A種 □ B種 □ C種 ） □ 耐火材吹き付け（ □ 乾式 □ 半乾式 □ 湿式 ） □ 耐火板張り（ □ 直張り □ 箱張り ） □ ラス張りモルタル塗り □ その他 □ A種 □ B種 標仕7.8.3 標仕表18.3.2 □ 溶融亜鉛メッキ（ □ A種 □ B種 □ C種 ） □ 電気亜鉛メッキ（ □ D種 □ E種 □ F種 ）
8 C B ・ A L C ・ 押 出 成 形 セメント板	1 A L C ・ 押 出 成 形 セメント板 標仕表8.4.2 標仕表8.4.3 標仕表8.4.4 標仕表8.4.5 標仕表8.5.2 2 補強コンクリートブロック材料 標仕8.2.2 外 壁 パ ネ ル 取 付 け 工 法 間 仕 切 り 壁 パ ネ ル 取 付 け 工 法 A L C パネル 種別 □ A □ B ■ C 種別 □ B □ C □ D □ E □ 厚さ 100 mm □ 厚さ 100 mm 押出成形セメント板 種別 □ A □ B 種別 □ B □ C □ 無石棉 □ 厚さ mm □ 厚さ mm 耐火性能 □ 有（ ） □ 空洞ブロック16（C種） □ 空洞ブロック16－W（C種防水） □ □ JIS規格品
9 防水工事	1 保 証 書 2 防 水 工 法 1) アスファルト防水 標仕表9.2.3 標仕表9.2.4 標仕表9.2.5 標仕表9.2.6 標仕表9.2.7 標仕表9.2.9 標仕表9.2.1 標仕9.2.5(a) 伸縮目地 防水層上り押さえ 2) 改質アスファルトシート防水 標仕表9.3.2 3) 合成高分子系ルーフィングシート防水 標仕表9.4.2 標仕表9.4.4 4) 塗膜防水 標仕表9.5.3 5) その他の防水工法 6) 試験 7) シーリング 標仕表9.7.2 8) シーリング材の試験 標仕9.7.5 ■ 責任施工とし、請負者・防水施工業者及び材料メーカー、三者連名の保証書を提出する。 ■ 防水保証年限（10年） □ 屋根保護防水密着工法（ □ A－1 □ A－2 ） □ 屋根保護防水密着断熱工法（ □ A1－1 □ A1－2 ） 断熱材（ 厚み mm ） □ 屋根保護防水絶縁工法（ □ B－1 □ B－2 ） □ 屋根保護防水絶縁断熱工法（ □ B1－1 □ B1－2 ） 断熱材（ 厚み mm ） □ 屋根露出防水絶縁工法（ □ D－1 □ D－2 ） 脱気装置（ □ 有 □ 無 ） □ 屋内防水密着工法（ □ E－1 □ E－2 ） 保護層（ □ 有 □ 無 ） □ 成形伸縮目地材の品質（ ） □ レンガ □ コンクリート □ 乾式保護材 □ 防水保証年限（ 年 ） □ 改質アスファルトシート防水（ □ AS－1 □ AS－2 ） □ 防水保証年限（ 年 ） □ 接着工法（ □ S－F1 □ S－F2 ） □ 機械的固定工法（ □ S－M1 □ S－M2 □ S－M3 ） □ 仕上り塗装（ □ シルバー □ カラー ） □ 防水保証年限（ 年 ） □ ウレタン系塗膜防水（ □ X－1 □ X－2 ） □ ゴムアスファルト系塗膜防水（ □ Y－1 □ Y－2 ） □ 脱気装置（ □ 有 □ 無 ） □ 仕上り塗装（ □ シルバー □ カラー ） □ 図示 □ FRP防水 保護モルタル仕様 □ □ 満水試験場所（ ） □ 12時間満水試験 □ 24時間満水試験 □ SR－1（シリコン系）（ ） □ SR－2（シリコン系）（ ） □ MS－2（変成シリコン系）（ 膨張伸縮目地 ） □ PS－2（ポリサルファイド系）（ ） □ PU－2（ポリウレタン系）（ 建具廻り ） □ AC－1（アクリル系）（ ） □ 試験成績表で承諾 □ 簡易接着性試験 □ 引張接着性試験
10 石工事	1 清 掃 標仕10.1.5 2 天然石の品質 標仕10.2.1 3 テラゾブロック及びテラゾタイル 標仕10.2.1 標仕表10.2.2 □ ワックス掛け □ 床用石材（ □ 1等品 □ 2等品 ） □ 壁用石材（ □ 1等品 □ 2等品 ） 石の種類、表面仕上げ（表10.2.1）（表10.2.2） 施工箇所 種 類 産地・名称 板 厚 mm 仕上げの種類 表面仕上げの種類（ □ 本磨き □ ） 表面仕上げ（ □ 本磨き □ ） 磨き仕上げの種類（ □ 粗磨き □ 水磨き □ 本磨き ）



10 石 工 事	4 壁の石張り工法	標仕10.3.3 標仕10.4.3 標仕10.5.3 標仕10.6.2 標仕10.6.3	☐ 外壁部分 (☐ 外壁湿式工法 ☐ 乾式工法 ☐) ☐ 内壁部分 (☐ 内壁空積工法 ☐ 乾式工法 ☐) ☐ その他の部分 (☐) ☐ 石裏面処理 (☐) ☐ 目地シーリング材 (☐) ☐ 伸縮調整目地の位置 (☐) ☐ 適用部位 (☐) ☐ 石裏面処理 (☐)
	5 床、階段の石張り	標仕10.6.2 標仕10.6.3	
	6 特殊部位の石張り	標仕10.7.2	
11 タ イ ル 工 事	1 材料	標仕11.2.1(b) 標仕11.2.1(g)	☐ 役物の適用 (☐ 有 ☐ 無) ☐ 試験張り (☐ 有 ☐ 無) ☐ 見本焼き (☐ 有 ☐ 無)
	2 施工	標仕11.3.3(b)	☐ 大型床タイル (200角以上) 張り ■ 一般床タイル張り ☐ ユニットタイル張り (角)
	3 目地モルタル	標仕11.3.2	☐ 改良積み上げ張り ☐ 壁タイル接着剤張り (角) ☐ 密着張り ☐ 改良積み上げ張り ☐ 改良圧着張り
	4 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地	標仕11.1.3 標仕表9.6.1	☐ 型枠先付け ☐ マスク張り ☐ モザイクタイル張り ☐ タイルシート工法 ☐ 目地法 ☐ 棧木法 ☐ 化粧目地 ☐ 入れる ■ 入れない ☐ シーリング材 (☐ PS-2 ☐) ☐ 目地寸法 (☐ 幅 mm ☐ 深さ mm) ☐ 有 ■ 無 ☐ MCR工法 ☐ 目荒し工法
12 木 工 事	1 木材の断面寸法	標仕12.1.3	■ 造作材は仕上がり寸法とし、構造下地材はひきたて寸法とする。
	2 表面仕上げ	標仕12.1.4	☐ A種 ■ B種 ☐ C種
	3 木材の含水率	標仕12.2.1	■ 造作材 (☐ A種 ☐ B種) ■ 構造材、下地材 (☐ A種 ☐ B種)
	4 造作材の等級	標仕表12.2.2	■ A種 ☐ B種
13 屋 根 及 び と い 工 事	5 代用樹種	標仕表12.2.3	☐ 禁止する ■ 標仕表12.2.3による ☐ その他
	6 集成材等	標仕12.2.1	構造用集成材 (J A S 規格品 ☐) 造作用集成材 (J A S 規格品 ☐)
	7 床張り用合板等	標仕12.2.1	■ 樹種 ()
	8 特殊造作材	標仕12.3.1	☐ 樹種 使用箇所 ()
14 金 属 工 事	9 防蟻・防蟻処理	標仕12.3.1 標仕12.3.2	◎ この章によるほか日本建築学会の「建築工事標準仕様書」J A S S 11 木工事による。 ◎ 木材の防蟻・防蟻処理はクロルピリホス等を含有しない非有機リン系の薬剤とし、 加圧式防蟻・防蟻処理等は工場で行い、十分乾燥した後に現場へ搬入する。
	1 長尺金属板葺	標仕表13.2.1 標仕13.2.2～13.2.3	☐ 長尺金属板の種類 (☐) ☐ 板厚 (mm)
	2 折板葺	標仕13.3.2	☐ 屋根葺形状 ()
	3 瓦葺	標仕13.4.2 標仕13.4.3	☐ 金属板の種類 (☐) ☐ 板厚 (mm) ☐ 瓦材料 (J I S) ☐ 規格品 ☐ 種類 (☐ 和瓦 (防災逆水止瓦) ☐ 洋瓦 ☐) 仕上げ (☐ いふし ☐ 釉薬 ☐) ☐ 凍結試験証明書 (☐ 要 ☐ 不要) ☐ ステンレス鋼板 (☐) ☐ 表面処理鋼板 (☐) ■ 硬質塩ビ屋根 ☐ ステンレス鋼板 (☐) ☐ 表面処理鋼板 (☐) ☐ 配管用鋼管 (J I S G 3452) ■ 硬質塩ビ屋根 ☐ 要 ■ 不要 ☐ 要 ■ 不要
15 左 官 工 事	4 といの材料	標仕表13.5.1 標仕13.5.2～13.5.3	■ 要 請負者・施工業者 連名の保証書を提出する。(10年)
	5 たてどいの材料	標仕表13.5.1 標仕13.5.2～13.5.3	☐ ステンレス表面仕上 (☐ 鏡面 ☐ ヘアーライン ☐ No.2B) ☐ アルミニウム表面処理 (☐ A-1 ☐ A-2 ☐ B-1 ☐ B-2 ☐ C-1 ☐ C-2 ☐ D) ☐ 亜鉛めっき種別 (☐ A種 ☐ B種 ☐ C種 ☐ D種 ☐ E種 ☐ F種) ☐ 野縁の種類 (☐ 19形 ☐ 25形) ☐ スタッドの種類 (☐ 50形 ☐ 65形 ☐ 90形 ☐ 100形) ☐ 金属板の種類 () ☐ 厚さ (mm) ☐ 部材の種類 (☐ 250形 ☐ 300形 ☐ 350形) ☐ 役物 (☐ 要 ☐ 不要) ☐ 手すり 材質 (☐ スチール ☐ アルミ ☐ ステンレス) ☐ タラップ 材質 (☐ ステンレス ☐ 鉄亜鉛メッキ 種) ☐ 材質 (☐ アルミニウム ☐ ステンレス) ☐ 表面仕上げ (☐ H L) ☐ クリアランス寸法 (☐ 50) ☐
	6 防火材料	標仕15.5.2	☐ 防火材料の指定がある場合は、建築基準法に基づき指定または認定を受けたもの。
	7 床コンクリート直均し仕上げ	標仕15.3.1	■ 金こて押さえ (☐ 薄張物下地 ☐ 厚張物下地 ■ 直均し仕上げ ☐ 防水下地)
16 建 具 工 事	8 セルフレベリング材塗り	標仕表15.4.1	☐ セットこす系 ☐ セメント系
	9 仕上塗材仕上げ	標仕表15.5.1	☐ 薄付け仕上塗材 (☐) ☐ 厚付け仕上塗材 (☐) ☐ 複層仕上塗材 (☐) 上塗材 (☐) ☐ 軽量骨材仕上塗材 (☐) ☐ その他 () ☐ 仕上げ吹付け厚さ (☐ mm)
	10 ロックウール吹付け	標仕15.8.2	
	1 一般事項		■ 建具見本の製作 (☐ 要 ■ 不要) ■ 製品検査 (☐ 要 ☐ 不要) ■ 特殊な建具の仮組 (☐ 要 ☐ 不要) ☐ 特定防火設備の戸 (☐ 適用する ☐)
17 カ ー テン 工 事	2 アルミ製建具	標仕表16.2.1	■ アルミ製建具の種類 (☐ A種 ■ B種 ☐ C種)

16 建				性能項目	枠見込み	耐風圧性	気密性	水密性	
				A種 70-200-8-35 B種 70-240-8-35 C種 100-280-8-50	70mm 100mm	S-4 S-5 S-6	A-3 A-4	W-4 W-5	
具				■ 表面処理 (標仕表14.2.1)					
				無着色陽極酸化皮膜 () A-1種 ■ B-1種 () C-1種 着色陽極酸化皮膜 () A-2種 () B-2種 () C-2種 化成皮膜の上に塗装 () D種 () () くつり () ステンレス () ■ 防虫網 (網戸) () ステンレス製 (SUS316) () ガラス繊維入り合成樹脂製 () 合成樹脂製 ()					
工	3 鋼製建具	標仕16.4.2		() 溶融亜鉛メッキ付着量 () Z12 () F12 ()					
	4 鋼製軽量建具	標仕16.5.2		() 簡易気密層 () A-3 ()					
事	5 ステンレス製建具	標仕16.6.2 ～16.6.4		() 表面仕上げ () ヘアーライン () 鏡面 () () 曲げ加工 () 普通曲げ () 角出し () () 建具材の含水率 () A種 () B種 () C種					
	6 木製建具	標仕表16.7.2		() マスターキー					
	7 建具用金物	標仕表16.8.2		() スライディングドア () SSLD-1 () SSLD-2 () DSLD-1 () DSLD-2)					
	8 自動扉	標仕表16.9.3 標仕16.9.2 ～16.9.4		() スイングドア () SWD-1 () SWD-2) () センサの種類 () マットスイッチ () 電子 (電磁) マットスイッチ () 光線 (反射) スイッチ () () 音波スイッチ () 熱線スイッチ () 光電スイッチ () () タッチスイッチ () ペダルスイッチ () 押しボタンスイッチ () () 凍結防止装置 () 要 () 不要					
	9 自閉式上吊り引き戸装置	標仕16.10.3		() 自閉式上吊り引き戸装置					
	10 重量シャッター	標仕16.10.2 ～16.10.4		() 一般重量シャッター () 外壁用防火シャッター () 屋内用防火シャッター () 防煙シャッター () 一般重量シャッター-耐風圧強度 (N/mm2) () 外壁用防火シャッター-耐風圧強度 (N/mm2) () 危険防止機構 () 障害物感知装置 () シャッター2段階降下方式 ()					
	11 軽量シャッター	標仕16.11.2～4		() 種類 (種) () 張り面 (() 内 () 外) 飛散防止率 (D)					
	12 オーバーヘッドドア	標仕16.13.2～4		() シーリング (標仕表9.6.1) ■ ガスケット (ただし、防火戸は建築基準法に基づく防火性能認定品とする。)					
	13 ガラス飛散防止フィルム			◎ 網入り板ガラス小口防錆処置 (標仕16.13.4(a)(3))					
	14 ガラスとめ材	標仕16.14.2							
17 カーテン	1 メタルカーテンウォール	標仕17.2.2 標仕17.2.3	() ()						
	2 PCカーテンウォール	標仕17.1.3 標仕17.3.2 標仕17.3.3	() () ()						
	1 素地ごしらえ及び工法	標仕18.2.2 ～18.2.7		塗料基底素地ごしらえ塗装工程 1 SOP塗り () A種 () B種 () C種 () A種 () B種 () C種 2 () A種 () B種 () C種 () A種 () B種 () C種 3 () A種 () B種 () C種 () A種 () B種 () C種 4 () A種 () B種 () C種 () A種 () B種 () C種 5 () A種 () B種 () C種 () A種 () B種 () C種 6 () A種 () B種 () C種 () A種 () B種 () C種 7 () A種 () B種 () C種 () A種 () B種 () C種					
18 塗装	2 錆止め塗り	標仕表18.3.1 ～18.3.4	() () () ()	() 鉄鋼面錆止め塗料種別 () A種 () B種 () C種) () 鉄鋼面錆止め塗料塗り () A種 () B種) () 亜鉛メッキ面錆止めの塗料種別 () A種 () B種 () C種) () 亜鉛メッキ面錆止めの塗料塗り () A種 () B種 () C種)					
	1 色調	標仕19.2.2		■ 色調は見本品によって決定					
19 内装	2 ビニル床シート	標仕19.2.2	()	() 種類 () 厚さ (mm)					
	3 ビニル床タイル	標仕19.2.2	()	() 種類 () 厚さ (mm)					
	4 帯電防止床シート又は床タイル張り	標仕19.2.2	()	() 種類 () 厚さ (mm)					
	5 ビニル幅木	標仕19.2.2	()	■ 高さ (60) () 厚さ (mm)					
	6 カーベット敷き	標仕19.3.3～4		() 織じゅうたん 標仕表19.3.1 (() A種 () B種 () C種) () タフテッドカーベット () バイルの形状 () () バイルの長さ (mm) () ニードルパンチカーベット () 厚さ (mm) () タイルカーベット 種類 () 総厚さ (() mm) バイルの形状 (()) 寸法 (() mm) () カーベット下敷き材 ()					
	7 合成樹脂塗り床	標仕19.4.2	()	() 平滑仕上げ () 防滑仕上げ () つや消し仕上げ					
装	8 フローリング張り工法	標仕表19.4.3 標仕表19.4.4 ～標仕表19.4.7	() () () ()	() 弾性ウレタン塗り床 () 薄膜流し膜べ仕上げ () 厚膜流し膜べ仕上げ () エポキシ樹脂塗り床 () 樹脂モルタル仕上げ () 防滑仕上げ () 種類 () () 防汚仕上げ (() 要 () 不要) ■ 種類 () () 樹種 () () 板厚 (mm) () 塗装 () ■ 釘止め工法 (() A種 () B種 () C種) () 湿式工法 () () 接着工法 () 特殊張り工法 (体育館床工事標準施工要領書：日本フローリング工業会) () 種類 (() A種 () B種 () C種 () D種 (() KT-I () KT-II () KT-III) () KT-K () KT-N () 柔道用) () 防虫処理 (わら畳)					
	9 畳敷き	標仕表19.6.1							
工	10 セットこすボード含板張り セットこすボード 化粧セットこすボード	標仕19.7.2		■ 厚さ (壁 () 9.5 mm ■ 12.5 mm) (天井 ■ 9.5 mm () mm) () 種類 () () 厚さ (mm) () 柱目 () 板目 () トラバーチン ■ 厚さ (■ 12.5 mm ■ 9.5 mm) () 厚さ (壁 () mm) (天井 () mm) () 種類 (() トラバーチン模様 () 凸凹模様) () 厚さ (mm) () 種類 (() 硬質木片セメント版 () () 普通木毛セメント版) () 厚さ (mm)					
	シーシングセットこすボード ケイ酸カルシウム版 (タイプ2) ロウクウ化粧吸音板								
	木質系セメント版								
事									

別表１ホルムアルデヒド発散建築材料一覧

区 分	各種のホルムアルデヒド発散建築材料（みなし認定を含む）			
	第一種※ ※ 第一種建材はすべて右各欄（第二種・第三種）に掲げるものを除く	第二種	第三種	規制対象外種
①合板	合板	・F☆☆（JAS） ・大臣認定	・F☆☆（JAS） ・大臣認定	・F☆☆☆（JAS） ・非ホルムアルデヒド系接着剤使用（JAS）など ・大臣認定
②木質系 フローリング	木質系フローリング （縦継ぎした単層フローリングなどを除く）			・F☆☆☆（JAS） ・非ホルムアルデヒド系接着剤使用（JAS）など ・大臣認定
③構造用パネル	構造用パネル			・F☆☆☆（JAS） ・非ホルムアルデヒド系接着剤使用（JAS） ・大臣認定
④集成材	集成材			・F☆☆☆（JAS） ・非ホルムアルデヒド系接着剤使用（JAS） ・大臣認定
⑤単板積層材	単板積層材 L V L：Laminated Veneer Lumber）			・F☆☆☆（JAS） ・非ホルムアルデヒド系接着剤およびホルムアルデヒドを放散しない塗料使用（JAS） ・大臣認定
⑥M D F	M D F （ <i>ミディアム・デンシティ・ファイバークォート</i> ）	・大臣認定	・大臣認定	・F☆☆☆（JIS） ・大臣認定
⑦パーティクル ボード	パーティクルボード			・大臣認定
⑧その他の 木質建材	木材のひき板、単板または小片その他これらに類するものを ユリア樹脂などを用いた接着剤により面的に接着し、板状に 成型したもの			
⑨ユリア樹脂板	ユリア樹脂板			
⑩壁紙	壁紙			・F☆☆☆（JIS） ・大臣認定
⑪接着剤 （現場施工、 工場での 二次加工とも）	壁紙施工用でん粉系接着剤 ホルムアルデヒド水溶液を用いた建具用でん粉系接着剤 ユリア樹脂など（ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、 レゾルシノール樹脂またはホルムアルデヒド系防腐剤）を 用いた接着剤	・F☆☆（JIS） ・大臣認定	・F☆☆（JIS） ・大臣認定	・F☆☆☆（JIS） ・大臣認定
⑫保温材	ロックウール保温板、ロックウールフェルト ロックウール保温帯、ロックウール保温筒 グラスウール保温板、グラスウール波形保温板 グラスウール保温帯、グラスウール保温筒 フェノール樹脂系保温材			・F☆☆☆（JIS） ・大臣認定
⑬緩衝材	浮き床用グラスウール緩衝材、浮き床用ロックウール緩衝材			・大臣認定
⑭断熱材	ロックウール断熱材、グラスウール断熱材 吹込み用グラスウール断熱材			・F☆☆☆（JIS） ・大臣認定
	ユリア樹脂またはメラミン樹脂を使用した断熱材			・大臣認定
⑮塗料 （現場施工）	アルミニウムペイント、油性調合ペイント 合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂ワニス フタル酸樹脂エナメル、油性系下地塗料 一般用さび止めペイント、多彩模様塗料 家庭用屋内木床塗料、家庭用木部金属部塗料 建物用床塗料 （いずれも、ユリア樹脂などを用いたものに限る）	・F☆☆（JIS） ・大臣認定	・F☆☆（JIS） ・大臣認定	・F☆☆☆（JIS） ・大臣認定
⑯仕上塗材 （現場施工）	内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 内装合成樹脂エマルション系厚付け仕上塗材 軽量骨材仕上塗材 合成樹脂エマルション系複層仕上塗材 防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材 （いずれも、ユリア樹脂などを用いたものに限る）	・大臣認定	・大臣認定	・F☆☆☆（JIS） ・大臣認定
⑰接着剤 （現場施工）	酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤、ゴム系溶剤形接着剤 ビニル共重合樹脂系溶剤形接着剤 再生ゴム系溶剤形接着剤 （いずれも、ユリア樹脂などを用いたものに限る）	・F☆☆（JIS） ・大臣認定	・F☆☆（JIS） ・大臣認定	・F☆☆☆（JIS） ・大臣認定
本工事での 適用箇所	適 用 外	適 用 外	適 用 外	・非居室

本表は以下の告示をまとめたものである。
・国土交通省告示第1113号（H14.12.26）（改正H15.4.1告示第370号）
・同 上 第1114号（同 上 ）（改正 同 上 第371号）
・同 上 第1115号（同 上 ）（改正 同 上 第372号）

- 室内空気汚染低減基準（環境への配慮（標仕1.4.1））

1 以下の2. から8. の項で定める内装材料等の使用については、（別表1）の適用によるほか、当該各項目の事項を踏まえたものとする。

2 （別表1）の「① 合板」： 収納、収納家具及び建具類の芯材として用いる場合も含むものとする。

3 （別表1）の「⑦ パーティクルボード」： 収納、収納家具及び建具類の芯材として用いる場合も含むものとする。

4 （別表1）の「①から⑧まで共通」： 通気性がある畳・カーペットなどの下地板についても、同様の取り扱いとする。

5 （別表1）の「⑩ 壁紙」： ホルムアルデヒドの放散量等が（社）日本塗料工業会のISM（Interior Safety Material：生活環境の安全に配慮したインテリア材料に関するガイドライン）あるいはそれと同等の基準、性能に適合するものとする。

6 （別表1）の「⑪、⑮、⑯および⑰（接着剤、塗料等）」： トルエンやキシレンなどの発生の原因となる有機溶剤の含有の少ないものとする。

7 （別表1）の「⑪、⑮、および⑰（壁紙、木工用接着剤等）」： 成分中の可塑剤は、難揮発性のものとする。

8 （別表1）の「①から⑧まで共通」： 木材保存剤（木材の防腐・防蟻処理）は、非有機リン系とし、工場において加圧式防腐・防蟻処理を行うものとし、十分に乾燥した後に搬入し、現場における塗布又は吹き付けは、現場において加工した箇所のみとする。

9 換気設備： 建築基準法施行令第20条の5第1項第三号で定義する第3種換気設備（JIS又はJASの表示記号でF☆☆☆相当）を使用する場合は、対象室等ごとに所定の換気回数、および換気回数ごとの使用面積の制限を満足させること。なお、詳細は設備図面による。

10 ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定： 「学校環境衛生の基準」（平成4年6月23日文部省体育局長裁定、最終改訂平成16年2月）等に基づき、以下のとおりとする。（化学物質の濃度測定（標仕1.5.9））

なお、測定にあたっては、測定に関する計画書（2部）を提出し、監督職員の承諾を受けたうえで行うこと。

・ 測定対象の化学物質
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・アセトアルデヒド・エチルベンゼン・ステレン

・ 測定する居室等
（2ヶ所）及び外気（0ヶ所） 計（2ヶ所）

・ 採取状態
30分換気後に対象室内を5時間以上密閉し、その後、吸引方式では概ね30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上採取する。
また、採取は授業を行う時間帯に、部屋の中央付近の少なくとも壁から1m以上離れた高さ1.2～1.5mの位置で行う。換気は常時換気システムを有している場合は稼働させてよいものとする。

・ 測定方法
次の（ア）、（イ）または、これらと関連の高い方法によって行うものとする。

（ア）ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着／溶媒抽出法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法によって行う。
（イ）揮発性有機化合物（トルエン、キシレン）は、固相吸着／溶媒抽出法、固相吸着／加熱脱着法、容器採取法の3種の方法のいずれかを用いて採取し、ガスクロマトグラフー質量分析法によって行う。



・ 測定結果等報告書の提出
測定後は、気温・湿度（室外・室内）、天候、風の状況、日射進入状況、採取場所、採取月日時間、窓の開閉状況、機械換気量、工事完成時から測定日までの日数、分析機関、測定濃度、測定方法及び使用した測定機器を明示した報告書を2部提出する。

<基準値>
ホルムアルデヒド：100μg/m3(0.08ppm) トルエン：260μg/m3(0.07ppm) キシレン：870μg/m3(0.20ppm)
アセトアルデヒド：48μg/m3(0.03ppm) エチルベンゼン：3800μg/m3(0.88ppm) ステレン：220μg/m3(0.05ppm)


（参考）関係法令等




・ 「建築基準法」（昭和25年5月24日法律第201号）並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定等

・ 「学校環境衛生の基準」（文部科学省ｽﾎｰﾙ・青少年局学校健康教育課最終改訂平成16年2月）
- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----|---------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|--|
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div>一級建築士事務所</div><div>株式会社 ごとう建築設計事務所</div></div> | 住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL（0790）42-2591
FAX（0790）43-0531 | 北条東小学校多目的棟新築工事設計図 | 図面名 | 特記仕様書 3 | 検印 | | | | | | | | No, | A-03 | |
| | | | 縮 尺 | | 1級建築士 第292013号
後藤 直樹 | | | | | | | | | | |





凡 例		凡 例	
	既 存 建 物		植栽撤去
	地盤の高さ		植栽撤去
	フェンス		パーゴラ移設
	汚水樹650φ		うさぎ小屋撤去
	ボーリング調査位置		堆肥保管囲い撤去
			表土すきとり
			インターロッキングブロック撤去
			HP管250φ撤去
			VU管撤去
			フェンスバリケード H=1.8m





凡 例	
	申請建物
	既存建物
	地盤の高さ
	フェンス
	既設汚水樹650φ
	新設汚水樹300φ
	カーブミラー (製品支給) 基礎新設
	新設污水管200φ
	暗渠 V P 管250φ
	建物間中心線
	延焼ライン3m
	延焼ライン5m



凡 例	
	敷地境界線
	申 請 建 物
	既 存 建 物
	地盤の高さ


敷地面積	26,359.92 m2		7,987.8 坪
建築面積 (13.04%)	申請建物	既存建物	合 計
	203.13 m2	3,231.89 m2	3,435.02 m2 1,040.9 坪
延床面積 (23.01%)	申請建物	既存建物	合 計
	197.79 m2	5,865.89 m2	6,063.68 m2 1,837.4 坪

既存建物	符 号	A	B	C	D	E	F	G	H	a	b	c	
	用 途	給食棟	渡り廊下	トイレ	校舎	体育館	倉庫	体育倉庫	更衣室	倉庫	倉庫	温室	計
	建築面積 (㎡)	144.45	41.80	25.00	1,939.50	799.50	24.00	80.00	106.80	40.54	24.00	6.30	3,231.89
	延床面積 (㎡)	144.45	41.80	25.00	4,573.50	799.50	24.00	80.00	106.80	40.54	24.00	6.30	5,865.89
	最高の高さ (m)	5.50	3.50	2.95	19.47	11.70	2.75	3.20	3.75	3.15	2.75	2.75	
	最高の軒高 (m)	3.60	3.15	2.40	16.27	7.68	2.40	2.60	3.25	2.95	2.40	2.40	
	確認済番号・年月日	加西第17号 平成元年5月19日							加西第A71号 平成2年9月29日	H16北播磨-000393号 平成16年9月15日		確認不要	


外 部 仕 上 表					
基礎	鉄筋コンクリート造	軒裏	アラワシ	手洗場	ステンレス製既製品L=1200 3槽式 ニッサンハロー同等品
腰壁	モルタル金ゴテ仕上 基礎パッキン	建具	アルミ（カラー）	軒樋	塩ビ製 W=120
外壁	窯業系サイディングt=16 木製パネル下地 防湿シート	ポーチ床	土間コンクリートt=100 金ゴテ押え 砕石t=100 手摺：SUS32φ HL	縦樋	塩ビ製 75φ
屋根	カラーガルバリウム鋼板t=0.6折板葺 鼻隠し：カラーガルバリウム鋼板t=0.5 H=300	スロープ	土間コンクリートt=100 ホウキ引仕上 砕石t=100 手摺：SUS32φ HL		
玄関庇	カラーガルバリウム鋼板t=0.6折板葺 鼻隠し：カラーガルバリウム鋼板t=0.5 H=300	足洗場	コンクリート既製品 日本興業：シンブルバン同等以上 手摺：SUS32φ HL		

内 部 仕 上 表							
室名	床	巾木	腰壁	天井	廻り縁	天井高	備考
玄関ホール	防滑性長尺塩ビシートt=2.5 CFシートt=2.3	ソフト巾木H=100	PB t=12.5の上 ビニールクロス貼	化粧石膏ボードt=9.5	塩ビ製	2,400	
準備室	CFシートt=2.3	ソフト巾木H=100	PB t=12.5の上 ビニールクロス貼	化粧石膏ボードt=9.5	塩ビ製	2,400	化粧床点検口 手洗 掃除用具庫
多目的室 1	CFシートt=2.3	ソフト巾木H=100	クロス下地用合板 t=12.5の上 ビニールクロス貼 (H910まで) PB t=12.5の上 ビニールクロス貼 (H910以上)	化粧石膏ボードt=9.5	塩ビ製	2,600	ランドセル置き45人分
物入	CFシートt=2.3	ソフト巾木H=100	PB t=12.5の上 ビニールクロス貼 (H910以上)	化粧石膏ボードt=9.5	塩ビ製	2,400	棚
多目的室 2	CFシートt=2.3	ソフト巾木H=100	クロス下地用合板 t=12.5の上 ビニールクロス貼 (H910まで) PB t=12.5の上 ビニールクロス貼 (H910以上)	化粧石膏ボードt=9.5	塩ビ製	2,600	ランドセル置き45人分
指導員室・医務室	CFシートt=2.3	ソフト巾木H=100	PB t=12.5の上 ビニールクロス貼	化粧石膏ボードt=9.5	塩ビ製	2,400	流し・吊り戸棚 W=1,200 D=550 棚 ロッカー
物入	CFシートt=2.3	ソフト巾木H=100	PB t=12.5の上 ビニールクロス貼 (H910以上)	化粧石膏ボードt=9.5	塩ビ製	2,400	棚
棚	CFシートt=2.3	ソフト巾木H=100	PB t=12.5の上 ビニールクロス貼 (H910以上)	化粧石膏ボードt=9.5	塩ビ製	2,600	棚
男子便所	抗菌性長尺塩ビシートt=2.5	ソフト巾木H=100	耐水PB t=12.5の上 ビニールクロス貼	化粧石膏ボードt=9.5	塩ビ製	2,400	洋便器 小便器(手摺付)
女子便所	抗菌性長尺塩ビシートt=2.5	ソフト巾木H=100	耐水PB t=12.5の上 ビニールクロス貼	化粧石膏ボードt=9.5	塩ビ製	2,400	洋便器×2
洋式便所	抗菌性長尺塩ビシートt=2.5	ソフト巾木H=100	耐水PB t=12.5の上 ビニールクロス貼	化粧石膏ボードt=9.5	塩ビ製	2,400	洋便器(手摺付)

特記事項													
 一級建築士事務所 株式会社 ごとう建築設計事務所	住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地 TEL (0790) 42-2591 FAX (0790) 43-0531	北条東小学校多目的棟新築工事設計図	図面名	仕 上 表	検印						No.	A-07	
			縮 尺		1級建築士 第292013号 後藤 直樹								



特記事項



符号	計 算 式			
1	2.3125	×	4.0950	= 9.469687
2	3.2225	×	6.4075	= 20.648169
3	18.2750	×	9.1750	= 167.673125
A	2.3125	×	2.3125	= 5.347656

計画建物			
建築面積			
1 ～ 3 + A =		203.138637	203.13 m2
延床面積			
1 ～ 3 =		197.790981	197.79 m2

特記事項



一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名

建物求積図

縮 尺


S=1:100

検
印


1級建築士 第292013号
後藤 直樹

No.

A-09




東 面




南 面

特記事項																			
一級建築士事務所 株式会社 ごとう建築設計事務所 住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地 TEL (0790) 42-2591 FAX (0790) 43-0531	北条東小学校多目的棟新築工事設計図					図面名	立面図 1					検印						No.	
						縮 尺	S=1:100						1級建築士 第292013号 後藤 直樹						A-10

6



北 面



西 面

特記事項



一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名

立面图 2

縮尺


S=1 : 100

検印


1級建築士 第292013号
後藤 直樹

No,

A-11




X - X



Y - Y

特記事項														
一級建築士事務所 株式会社 ごとう建築設計事務所 住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地 TEL (0790) 42-2591 FAX (0790) 43-0531	北条東小学校多目的棟新築工事設計図					図面名	断面図	検印						
						縮尺	S=1:100		1級建築士 第292013号 後藤 直樹					No. A-12

- ・ 準耐火構造：間仕切（非耐力壁）
建設省 告示第1358号第一第二号口
（告示第1358号第一 第一号口（1）（i））
軽鉄又は木製下地の上、両面石膏ボード $t=15$ 張
・ 上記構造は小屋裏又は天井裏に達せしめるものとする。
・ 梁、母屋、折板と干渉する部分については、石膏ボード
をカットし、隙間のある部分は、ロックウール（ $150\text{kg}/\text{m}^3$ 以上）を充填するものとする。



防火上主要な間仕切壁

一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

縮尺



S=1:50 S=1:30



1級建築士 第292013号
後藤 直樹

No,

A-13

玄関ホール





特記事項


 一級建築士事務所
 株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名

縮尺

展開図 2 (準備室)

S=1 : 50



検印

1級建築士 第292013号
後藤 直樹

No,

A-15

多目的室 1



特記事項

一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名

展開図 3 (多目的室 1)

縮 尺

S=1:50



検
印

1級建築士 第292013号
後藤 直樹



No.

A-16

多目的室 1



多目的室 2



特記事項

一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名
縮尺

展開図 5 (多目的室 2)
S=1:50



検印

1級建築士 第292013号
後藤 直樹





No.

A-18

多目的室 2



指導員室
医務室



特記事項

一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名

展開図 7 (指導員室・医務室)

縮 尺

S=1:50


検印

1級建築士 第292013号
後藤 直樹


No.

A-20

男子便所



女子便所



特記事項

一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名

展開図 8 (男子便所・女子便所)

縮尺

S=1:50


検印


1級建築士 第292013号
後藤 直樹

No.

A-21

洋式便所






 は、日除けシングルカーテン(窓幅同等以上・レール共)設置を示す。

特記事項


 一級建築士事務所
 株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名	KEYPLAN
-----	---------









縮 尺	S=1:100
-----	---------

検印			
----	--	--	--

1級建築士 第292013号
後藤 直樹



No,

A-23


符 号		AD 1 片 引 き 戸		AD 2 片 引 き 戸		AD 3		AD 4 片 引 き 戸	
姿 図									
材 質	数 量	アルミ カラー	1	アルミ カラー	2	アルミ カラー	2	アルミ カラー	2
ガラス	見 込	透明 ガラ ス t=5	70	透明 ガラ ス t=5	70	透明 ガラ ス t=5	70	透明 ガラ ス t=5	70
金 物		引手 シリンダー錠 他付属品一式		引手 表示錠 他付属品一式		引手 表示錠 他付属品一式		引手 表示錠 他付属品一式	
備 考									
符 号		AW 1 掃 出 し 窓		AW 2 掃 出 し 窓 (欄 間 付)		AW 3 引 違 い 窓		AW 4 引 違 い 窓	
姿 図									
材 質	数 量	アルミ カラー	2	アルミ カラー	1	アルミ カラー	1	アルミ カラー	10
ガラス	見 込	透明 ガラ ス t=5	70	透明 ガラ ス t=5	70	透明 ガラ ス t=5	70	透明 ガラ ス t=5	70
金 物		クレセント AP 水切 樹脂網戸 他付属品一式		クレセント AP 水切 樹脂網戸 他付属品一式		クレセント AP 水切 樹脂網戸 他付属品一式		クレセント AP 水切 樹脂網戸 他付属品一式	
備 考		日除けカーテン, カーテンレール (シングル)		日除けカーテン, カーテンレール (シングル)		日除けカーテン, カーテンレール (シングル)		日除けカーテン, カーテンレール (シングル)	
特記事項									




符 号		AW 5 引違い窓		AW 6 引違い窓				WD 1 片引き戸	
姿 図									
材 質	数 量	アルミ カラー	1	アルミ カラー	3			フラッシュ	1
ガラス	見 込	透明ガラス t=5	70	型板ガラス t=4	70			透明ガラス t=5	115
金 物		クレセント AP 水切 樹脂網戸 他付属品一式		クレセント AP 水切 樹脂網戸 他付属品一式				引手、表示錠、他付属金物一式	
備 考		日除けカーテン,カーテンレール (シングル)						指詰め防止 ウッディラインCF4(リクシル)同等品	
符 号		WD 2 片引き戸		WD 3 引違い戸		WD 4 引違い戸		WD 5 引開戸	
姿 図									
材 質	数 量	フラッシュ	3	フラッシュ	1	フラッシュ	1	フラッシュ	3
ガラス	見 込	透明ガラス t=5	35	透明ガラス t=5	35		35		35
金 物		引手、表示錠、他付属金物一式		引手、表示錠、他付属金物一式		引手、表示錠、他付属金物一式		引手、表示錠、他付属金物一式	
備 考		指詰め防止 ウッディラインCF4(リクシル)同等品		指詰め防止 ウッディラインCFP(リクシル)同等品		ウッディラインCF7(リクシル)同等品		ウッディラインCF7(リクシル)同等品	



校舎1階




校舎2階



校舎3階

符 号		AW 1引違い窓(カバー工法)		AW 2引違い窓(カバー工法)		AW 3両開き窓(両袖FIX窓・腰パネル)(カバー工法)		AW 4両開き窓(両袖FIX窓・腰パネル)(カバー工法)	
姿 図									
材 質	数 量	アルミ シルバー	1	アルミ シルバー	1	アルミ シルバー	1	アルミ シルバー	2
ガラス	見 込	型板網入ガラス t=6.8	70	型板網入ガラス t=6.8	70	フロート網入ガラス t=6.8	70	フロート網入ガラス t=6.8	70
金 物		クレセント AP 2重水切 他付属品一式		ラッチ AP 2重水切 他付属品一式		ラッチ AP 他付属品一式		ラッチ AP 2重水切 他付属品一式	
備 考		防火設備(外部延焼線内設置)		防火設備(外部延焼線内設置)		防火設備(外部延焼線内設置)		防火設備(外部延焼線内設置)	
符 号									
姿 図									
材 質	数 量								
ガラス	見 込								
金 物									
備 考									
特記事項									





鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1) 2012年度版

1-1 基本事項		2-4 継手一般																																																																																		
1. 使用材料、工法等は構造特記仕様書による。 2. 設計図書に記載なき場合は本標準図に従うものとする。 また本標準図に明記なき場合は構造特記仕様書1-2-4に指定した共通仕様書及び日本建築学会「JASS5(2009)」及び「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」による。 3. 本標準図は異形鉄筋を対象とし、dは呼び名に用いた数値とする。 4. 本標準図に示す単位は特記なき限りすべてmmとする。		1. 溶接継手 2. 機械式継手 3. 重ね継手 (下記のいずれかとする。壁、スラブ筋でD16以下の場合を除く) 4. D35以上の鉄筋は原則として重ね継手は用いない。 (溶接、機械式継手等による) 5. 溶接継手を行う場合は原則として同一鋼種とし、鉄筋径の差はガス圧接の場合は2サイズ、突き合せ溶接の場合は1サイズまでとする。 6. 突き合せ溶接継手及び機械式継手の場合はメーカー仕様による。 下記の1.～7.に示す鉄筋の末端部にはフックをつける。 1. あばら筋及び帯筋 2. 煙突の鉄筋 3. 柱及び梁 (基礎梁を除く) の出隅部分の鉄筋 (下図参照)																																																																																		
1-2 その他		2-5 鉄筋のフック																																																																																		
2-1 鉄筋の表示記号		2-6 鉄筋のあき																																																																																		
鉄筋の表示記号及び最小径は下表による。 <table><tr><th>記号</th><th>●</th><th>×</th><th>◇</th><th>○</th><th>◎</th><th>⊗</th><th>⊙</th><th>⊕</th><th>⊖</th><th>⊗</th></tr><tr><td>呼び径 d</td><td>D10</td><td>D13</td><td>D16</td><td>D19</td><td>D22</td><td>D25</td><td>D29</td><td>D32</td><td>D35</td><td>D38</td><td>D41</td></tr><tr><td>最小径 D</td><td>11</td><td>14</td><td>18</td><td>21</td><td>25</td><td>28</td><td>33</td><td>36</td><td>40</td><td>43</td><td>46</td></tr></table> ○ フックのない場合 ○ フックのある場合 ○ 本数に差がある場合 ○ 機械式継手表示 ○ 溶接継手表示 (ガス圧接、突き合せ溶接) 柱・梁・基礎の主筋、及び、その他の鉄筋の折曲げ形状・寸法 <table><tr><th>折曲げ角度</th><th>図</th><th>鉄筋の使用箇所による呼称</th><th>鉄筋の種類</th><th>鉄筋の径による区分</th><th>鉄筋の折曲げ内法直径 (D)</th></tr><tr><td>180°</td><td></td><td>余長 4d 以上</td><td>柱・梁主筋</td><td>SD295</td><td>D16以下</td><td>3d以上</td></tr><tr><td></td><td></td><td>余長 4d 以上</td><td>基礎主筋</td><td>SD345</td><td>D19～D41</td><td>4d以上</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>余長 6d 以上</td><td>あばら筋</td><td>SD390</td><td>D41以下</td><td>5d以上</td></tr><tr><td></td><td></td><td>余長 6d 以上</td><td>スライル筋</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>余長 8d 以上</td><td>壁筋</td><td>SD490</td><td>D25以下</td><td>5d以上</td></tr><tr><td></td><td></td><td>余長 8d 以上</td><td></td><td></td><td>D29～D41</td><td>6d以上</td></tr></table>		記号	●	×	◇	○	◎	⊗	⊙	⊕	⊖	⊗	呼び径 d	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	最小径 D	11	14	18	21	25	28	33	36	40	43	46	折曲げ角度	図	鉄筋の使用箇所による呼称	鉄筋の種類	鉄筋の径による区分	鉄筋の折曲げ内法直径 (D)	180°		余長 4d 以上	柱・梁主筋	SD295	D16以下	3d以上			余長 4d 以上	基礎主筋	SD345	D19～D41	4d以上	135°		余長 6d 以上	あばら筋	SD390	D41以下	5d以上			余長 6d 以上	スライル筋				90°		余長 8d 以上	壁筋	SD490	D25以下	5d以上			余長 8d 以上			D29～D41	6d以上
記号	●	×	◇	○	◎	⊗	⊙	⊕	⊖	⊗																																																																										
呼び径 d	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41																																																																									
最小径 D	11	14	18	21	25	28	33	36	40	43	46																																																																									
折曲げ角度	図	鉄筋の使用箇所による呼称	鉄筋の種類	鉄筋の径による区分	鉄筋の折曲げ内法直径 (D)																																																																															
180°		余長 4d 以上	柱・梁主筋	SD295	D16以下	3d以上																																																																														
		余長 4d 以上	基礎主筋	SD345	D19～D41	4d以上																																																																														
135°		余長 6d 以上	あばら筋	SD390	D41以下	5d以上																																																																														
		余長 6d 以上	スライル筋																																																																																	
90°		余長 8d 以上	壁筋	SD490	D25以下	5d以上																																																																														
		余長 8d 以上			D29～D41	6d以上																																																																														
2-2 鉄筋の折り曲げ		2-7 かぶり厚さ																																																																																		
2-3 鉄筋の定着及び重ね継手の長さ		2-8 鉄筋の定着及び重ね継手の長さ																																																																																		
「JASS5 (2009)」に準拠		「JASS5 (2009)」に準拠																																																																																		

3-1 主筋の継手		3-2 主筋の定着	
溶接継手 (機械式継手) 重ね継手 約0.5L ₁ h L ₁ h 約0.5L			

特記事項													
 一級建築士事務所 株式会社 ごとう建築設計事務所	住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地 TEL (0790) 42-2591 FAX (0790) 43-0531	北条東小学校多目的棟新築工事設計図	図面名	鉄筋コンクリート構造配筋標準図 1	検印						No.	S-02	
			縮尺		1級建築士 第292013号 後藤 直樹								


鉄筋コンクリート構造配筋標準図(2) 2012年度版

4-4
補助筋


	腰筋	D < 600 不要
		600 ≤ D < 900 2-D10 (1段)
		900 ≤ D < 1200 4-D10 (2段)
		1200 ≤ D D10 @300以内
巾止筋	受筋	D10 @1000以内で割り付ける。
		D10 @1000以内で割り付ける。

4-5
小梁及び片持梁

a) 小梁継手



定着




b) 片持梁継手

4-6
基礎梁及び基礎小梁


a) 基礎梁の継手及び定着

※ 地反力を受ける梁は構造特記仕様書5-4項および設計図に示す。余長は ℓ_1 ($\ell_1 \geq \min(D, L_2)$)とする。余長 ℓ_1 は構造計算によって確認すれば、それによってもよい。

① 一般(独立基礎、杭打独立基礎)




② 地反力(又は杭反力)を受ける場合



① 地反力を受けない場合は(4-5)による。

② 地反力を受ける場合





○ 印内に継手中心部を設けることを原則とする。ただし溶接継手の場合は柱面(基礎小梁の場合は梁面)より500以上はなすこと。 L_b とれない場合4-5a定着によってもよい。

b) 基礎小梁の継手及び定着







○ 印内に継手中心部を設けることを原則とする。ただし溶接継手の場合は柱面(基礎小梁の場合は梁面)より500以上はなすこと。 L_b とれない場合4-5a定着によってもよい。

4-7
梁の貫通補筋

- 補強筋は原則として工場製品(認定品)を使用する。
- 認定品を使用しない場合は下図によるが、補強筋は設計者の指示による。


5-1
鉄筋の折り曲げ及び定着5-2
継手

上端筋	短辺方向	B	D
下端筋	長辺方向	A	B
	短辺・長辺方向	A	C


5-3
片持ちスラブ5-4
補強筋5-5
RC壁・CB壁が床にのる場合5-6
RC壁・CB壁が床にのる場合5-7
RC壁・CB壁が床にのる場合6-1
定着及び継手6-2
壁配筋6-3
補強筋

- 定着長さは L_b 及び継手長さは L_l とする。
- ただし耐震壁で帯筋、あばら筋の内側に定着できない場合は、 $\ell=150$ 程度45°~90°折り曲げ、定着長さは L_b かつ $D/2$ 以上とする。(通し配筋の場合は不要)
- 土圧を受ける壁の外側鉄筋の定着は○図による。
- 継手位置はどの部分でもよいが、土圧を受ける壁は5-2項の土圧面側を上端筋側に読み替える。
- 壁の配筋は設計図書による。
- ダブル配筋では巾止筋を縦横共 $D10@1000$ 以内を標準とする。


開口部












交差部



端部



スリット

7-1
独立基礎7-2
杭基礎7-3
べた基礎継手及び定着7-4
基礎と基礎梁8-1
階8-2
土間コンクリート8-3
打増し補強8-4
増築予定

○ は打増し部分を示す。---と配筋してもよい。

○ 補強筋 定着は $20d(L_b)$ ()は、主要な耐力壁等が取付く場合で設計者の判断による。

$t \leq 50$ 補強なし $50 < t \leq 100$ D13@300

$100 < t \leq 200$ D16@300 $200 < t \leq 300$ D16@200

$t > 300$ 設計図による

梁主筋は原則としてすべて定着する

○ は、はつり部分を示す。

○ 増築時の継手は、原則として柱・梁の主筋は溶接継手とする。(増築側の鉄筋は水平定着でもよい。)

特記事項

一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名

鉄筋コンクリート構造配筋標準図 2

縮 尺

換印

1級建築士 第292013号
後藤 直樹

No.




S-03

鉄 骨 工 作 標 準 図 （ 1 ） 2012年度版																																																																																																																																																																																					
1-1 基 本 事 項	8 1 一般事項	4-1 隅 内 溶 接	8 4 溶接接合																																																																																																																																																																																		
	1) 使用材料、工法等は構造特記仕様書による。 2) 設計図書に記載なき場合は本標準図に従うものとする。また本標準図に明記なき場合は、構造特記仕様書1-2-4、5に指定した共通仕様書および標準仕様書による。 3) 製作精度等に関しては、J A S S 6 の付則6「鉄骨精度検査基準」による。 4) 本標準図に示す単位は特記なき限りすべてmmとする。																																																																																																																																																																																				
1-2 そ の 他	8 2 共通事項	4-2 完 全 溶 込 み 溶 接 (突合せ溶接)	5-1 継 手 リ ス ト																																																																																																																																																																																		
2-1 略 号	○ A B アンカーボルト ○ B E ベースプレート ○ D F E ダイアフラム ○ F E フランジプレート ○ H T B 高力ボルト ○ S E スプライスプレート ○ W E ウェブプレート ○ B H 組立てH形鋼 ○ C H E チェッカープレート ○ F B フラットバー ○ G E ガセットプレート ○ R E リブプレート ○ T B ターンバックル ○ W ₁ ~ ₉ 溶接記号(8 4 参照)																																																																																																																																																																																				
3-1 高力ボルト	8 3 ボルト接合	4-3 部 分 溶 込 み 溶 接	5-2 小 梁 仕 口 ピン 接 合 A タイプ																																																																																																																																																																																		
3-2 高力ボルト のピッチ	ボルトの長さ <table><tr><th>ボルトの呼び径</th><th>締付け長さに加える長さ F8T, F10T</th><th>S10T</th></tr><tr><td>M16</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td>M20</td><td>35</td><td>30</td></tr><tr><td>M22</td><td>40</td><td>35</td></tr><tr><td>M24</td><td>45</td><td>40</td></tr></table> 1. 特記以外はすべてS10T(トルシア形高力ボルト、上図)又はF10Tとする。 2. 本締めに使用するボルトと、仮締めボルトの兼用はしてはならない。 3. ボルトの接合面の処理は、締め付け摩擦面を平グライNDER掛け等を行い、黒皮を除去して一様には赤さびを自然発生させる。ただし、ショットブラスト等を行った場合はこの限りでない。締付けは1次締付け後、マーキングを入れてから本締めをする。 4. 亜鉛メッキボルトの場合は、すべてF8Tとする。 <table><tr><th>呼 び 径</th><th>M 16</th><th>M 20</th><th>M 22</th><th>M 24</th></tr><tr><td>孔 径</td><td>18</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td></tr><tr><td rowspan="2">ピ ッ チ</td><td>標 準</td><td>60</td><td>60</td><td>70</td></tr><tr><td>最 小</td><td>40</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td></tr><tr><td rowspan="2">は し あ き</td><td>e</td><td>40</td><td>40(50)</td><td>40(55)</td><td>45(60)</td></tr><tr><td>せん断線、手動ガス切断線</td><td>28</td><td>34</td><td>38</td><td>44</td></tr><tr><td>最小縁端距離</td><td>圧延線、自動ガス切断線等</td><td>22</td><td>26</td><td>28</td><td>32</td></tr></table> () 内はボルトが応力方向に3本以上並ばない場合を示す。 <table><tr><th>ゲ ー ジ</th><th colspan="2">千鳥打ちのピッチb</th></tr><tr><td>B₂</td><td>M16, 20, 22</td><td>M24</td></tr><tr><td>35</td><td>50</td><td>65</td></tr><tr><td>40</td><td>45</td><td>60</td></tr><tr><td>55</td><td>25</td><td>45</td></tr></table>			ボルトの呼び径	締付け長さに加える長さ F8T, F10T	S10T	M16	30	25	M20	35	30	M22	40	35	M24	45	40	呼 び 径	M 16	M 20	M 22	M 24	孔 径	18	22	24	26	ピ ッ チ	標 準	60	60	70	最 小	40	50	55	60	は し あ き	e	40	40(50)	40(55)	45(60)	せん断線、手動ガス切断線	28	34	38	44	最小縁端距離	圧延線、自動ガス切断線等	22	26	28	32	ゲ ー ジ	千鳥打ちのピッチb		B ₂	M16, 20, 22	M24	35	50	65	40	45	60	55	25	45																																																																																																															
ボルトの呼び径	締付け長さに加える長さ F8T, F10T	S10T																																																																																																																																																																																			
M16	30	25																																																																																																																																																																																			
M20	35	30																																																																																																																																																																																			
M22	40	35																																																																																																																																																																																			
M24	45	40																																																																																																																																																																																			
呼 び 径	M 16	M 20	M 22	M 24																																																																																																																																																																																	
孔 径	18	22	24	26																																																																																																																																																																																	
ピ ッ チ	標 準	60	60	70																																																																																																																																																																																	
	最 小	40	50	55	60																																																																																																																																																																																
は し あ き	e	40	40(50)	40(55)	45(60)																																																																																																																																																																																
	せん断線、手動ガス切断線	28	34	38	44																																																																																																																																																																																
最小縁端距離	圧延線、自動ガス切断線等	22	26	28	32																																																																																																																																																																																
ゲ ー ジ	千鳥打ちのピッチb																																																																																																																																																																																				
B ₂	M16, 20, 22	M24																																																																																																																																																																																			
35	50	65																																																																																																																																																																																			
40	45	60																																																																																																																																																																																			
55	25	45																																																																																																																																																																																			
3-3 形鋼のゲージ	<table><tr><th colspan="4">A or B</th><th colspan="4">B</th><th colspan="4">B</th></tr><tr><th>A or B</th><th>g₁</th><th>g₂</th><th>最大軸径</th><th>B</th><th>g₁</th><th>g₂</th><th>最大軸径</th><th>B</th><th>g₁</th><th>g₂</th><th>最大軸径</th></tr><tr><td>**50</td><td>30</td><td></td><td>16</td><td>**100</td><td>60</td><td></td><td>16</td><td>**50</td><td>30</td><td></td><td>16</td></tr><tr><td>60</td><td>35</td><td></td><td>16</td><td>125</td><td>75</td><td></td><td>16</td><td>65</td><td>35</td><td></td><td>20</td></tr><tr><td>65</td><td>35</td><td></td><td>20</td><td>150</td><td>90</td><td></td><td>22</td><td>70</td><td>40</td><td></td><td>20</td></tr><tr><td>70</td><td>40</td><td></td><td>20</td><td>175</td><td>105</td><td></td><td>22</td><td>75</td><td>40</td><td></td><td>22</td></tr><tr><td>75</td><td>40</td><td></td><td>22</td><td>200</td><td>120</td><td></td><td>24</td><td>80</td><td>45</td><td></td><td>22</td></tr><tr><td>80</td><td>45</td><td></td><td>22</td><td>250</td><td>150</td><td></td><td>24</td><td>90</td><td>50</td><td></td><td>24</td></tr><tr><td>90</td><td>50</td><td></td><td>24</td><td>*300</td><td>150</td><td>40</td><td>24</td><td>100</td><td>55</td><td></td><td>24</td></tr><tr><td>100</td><td>55</td><td></td><td>24</td><td>350</td><td>140</td><td>70</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>125</td><td>50</td><td>35</td><td>24</td><td>400</td><td>140</td><td>90</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>130</td><td>50</td><td>40</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>150</td><td>55</td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>175</td><td>60</td><td>70</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>200</td><td>60</td><td>90</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> * B =300は千鳥打ちとする。 ** 印の欄のg及び最大軸径の値は強度上支障がないとき最小縁端距離の規定にかかわらず用いることができる。	A or B				B				B				A or B	g ₁	g ₂	最大軸径	B	g ₁	g ₂	最大軸径	B	g ₁	g ₂	最大軸径	**50	30		16	**100	60		16	**50	30		16	60	35		16	125	75		16	65	35		20	65	35		20	150	90		22	70	40		20	70	40		20	175	105		22	75	40		22	75	40		22	200	120		24	80	45		22	80	45		22	250	150		24	90	50		24	90	50		24	*300	150	40	24	100	55		24	100	55		24	350	140	70	24					125	50	35	24	400	140	90	24					130	50	40	24									150	55		24									175	60	70	24									200	60	90	24								
A or B				B				B																																																																																																																																																																													
A or B	g ₁	g ₂	最大軸径	B	g ₁	g ₂	最大軸径	B	g ₁	g ₂	最大軸径																																																																																																																																																																										
**50	30		16	**100	60		16	**50	30		16																																																																																																																																																																										
60	35		16	125	75		16	65	35		20																																																																																																																																																																										
65	35		20	150	90		22	70	40		20																																																																																																																																																																										
70	40		20	175	105		22	75	40		22																																																																																																																																																																										
75	40		22	200	120		24	80	45		22																																																																																																																																																																										
80	45		22	250	150		24	90	50		24																																																																																																																																																																										
90	50		24	*300	150	40	24	100	55		24																																																																																																																																																																										
100	55		24	350	140	70	24																																																																																																																																																																														
125	50	35	24	400	140	90	24																																																																																																																																																																														
130	50	40	24																																																																																																																																																																																		
150	55		24																																																																																																																																																																																		
175	60	70	24																																																																																																																																																																																		
200	60	90	24																																																																																																																																																																																		

4-4 フ レ ア 溶 接	<table><tr><th>丸鋼等溶接 W₈</th><th>軽量形鋼等溶接 W₉</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 加工工程中及び現場建方後においてもアークストライク、ショートビートをしてはならない。	丸鋼等溶接 W ₈	軽量形鋼等溶接 W ₉																																																																																																																																								
丸鋼等溶接 W ₈	軽量形鋼等溶接 W ₉																																																																																																																																										
4-5 そ の 他	8 5 継 手																																																																																																																																										
5-1 継手リスト	<table><tr><th>フランジ巾 250 以下</th><th>フランジ巾 300</th><th>フランジ巾 350, 400</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	フランジ巾 250 以下	フランジ巾 300	フランジ巾 350, 400																																																																																																																																							
フランジ巾 250 以下	フランジ巾 300	フランジ巾 350, 400																																																																																																																																									
5-2 小 梁 仕 口	<table><tr><th>材 種</th><th>主 材</th><th>高力ボルト径</th><th>ボルト</th><th>フ ラ ン ジ</th><th>ウ ェ ブ</th></tr><tr><td></td><td>H-A X B X t₁ X t₂</td><td></td><td>総 2E-</td><td>4E-</td><td>総 2E-</td></tr><tr><td></td><td>B-H-A X B X t₁ X t₂</td><td></td><td>本数</td><td>t₂₁ X a₁ X l₁</td><td>本数</td><td>t₁₁ X a₁ X l₂</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X</td><td></td><td></td><td>X X X</td><td></td><td>X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr><tr><td></td><td>H-X X X X</td><td></td><td></td><td>X X X X</td><td></td><td>X X X X</td></tr></table> 1. フランジ E 面もしくはウェブ E 面で、段差1mmを超える場合は、フィラー E を入れて調整すること。 2. a₁は原則として梁成の 2/3 以上確保すること。	材 種	主 材	高力ボルト径	ボルト	フ ラ ン ジ	ウ ェ ブ		H-A X B X t ₁ X t ₂		総 2E-	4E-	総 2E-		B-H-A X B X t ₁ X t ₂		本数	t ₂₁ X a ₁ X l ₁	本数	t ₁₁ X a ₁ X l ₂		H-X X X			X X X		X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X		H-X X X X			X X X X		X X X X
材 種	主 材	高力ボルト径	ボルト	フ ラ ン ジ	ウ ェ ブ																																																																																																																																						
	H-A X B X t ₁ X t ₂		総 2E-	4E-	総 2E-																																																																																																																																						
	B-H-A X B X t ₁ X t ₂		本数	t ₂₁ X a ₁ X l ₁	本数	t ₁₁ X a ₁ X l ₂																																																																																																																																					
	H-X X X			X X X		X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
	H-X X X X			X X X X		X X X X																																																																																																																																					
5-3 剛 接 合 B タイプ	<table><tr><th>A1 タイプ</th><th>A2 タイプ</th><th>A3 タイプ</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> B1 タイプ B2 タイプ	A1 タイプ	A2 タイプ	A3 タイプ																																																																																																																																							
A1 タイプ	A2 タイプ	A3 タイプ																																																																																																																																									

鉄骨工作標準図 (2) 2012年度版


§ 6 柱梁接合部及び継手



柱がH形鋼の場合

柱が角形鋼管の場合


6 - 6
そ の 他



- 1) パネルゾーンの E の厚さ
- | | |
|-------------------|---|
| 1、 E-a (鉛直スチフナ) | 上下柱の F E の厚い方より 1 サイズ U P 以上 |
| 2、 E-b (水平スチフナ) | 仕口部に集結する梁の最大 F E より 1 サイズ U P 以上 |
| 3、 E-c (通しダイヤフラム) | 仕口部に集結する梁の最大 F E より 2 サイズ U P 以上かつ柱の F E 以上 |
| 4、 E-d (内ダイヤフラム) | 仕口部に集結する梁の最大 F E より 2 サイズ U P 以上 |
| 5、 E-e (折れ曲がり部) | 梁 (柱) の F E より 1 サイズ U P 以上 |
- 2) 出寸法
- ㊦ 25 mm かつ cTf 以上
- ㊧ cTf ≤ 25 の場合 25
- cTf ≥ 28 の場合 30
- 3) 注記
- ダイヤフラムの材質は特記仕様書による。特記なき場合は、接続する柱及び梁の 1 ランク上質とする。また接続する柱及び梁の強度及び材質の異なる場合は、強度は大きい方に同じとし、材質は上の方の 1 ランク上質とする。
 - ㊦ (6-2 項) 上下階で柱径が異なる場合の板厚は上下階性の厚い方、材質は上下階柱と同質以上とし、折り曲げ加工又は溶接加工とする。
 - ハンチ部で F E を折曲げる場合は $R \geq 10t_f$ とし補強プレートを入れる。ただし、勾配のゆるい場合 (1/6 程度) は不要。
 - ダイヤフラムと梁フランジの溶接部は、梁フランジはダイヤフラムの厚みの内部で溶接すること。(告示 1464)
 - 現場溶接を行なう場合は工事監理者の承諾を得、養生に十分配慮して行なうこと。

§ 7 柱 脚

7-1
一般柱脚




§ 8 壁面ブレース




§ 9 その他


9-1
貫通補強




9-2
デッキプレート



9-3
スタッドジベル



9-4
壁筋の溶接



特記事項


 一級建築士事務所
 株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名	鉄骨工作標準図 2
-----	-----------

縮尺

檢印

1級建築士 第292013号
後藤 直樹

No.

S-05

■設計用地耐力

場 所	基礎形式	基礎深さ (m)	設計地耐力 (kN/m ²)		備 考
本体基礎	RC布基礎	GL-0.50	長期	短期	
			50	100	

■鉄筋工事

材 料				
採用	種 別	表 示	使 用 箇 所	備 考
●	SD295A	D10,D13,D16	基礎	D16以下
○				
継手				
採用	種 別	使 用 箇 所		備 考
●	重ね継手	基礎		D19以下 (特記なき限り)
○	ガス圧接			D22以上 (特記なき限り)
○				

- ・圧接工：公益社団法人 日本鉄筋継手協会の資格証明書を提出の事
- ・圧接部抜取り試験：同作業班が同一日に施工した圧接箇所ごと（200箇所を越える時は200箇所ごと）を、1検査ロットとする。
圧接部引張試験＝3本以上/検査ロット
超音波探傷試験＝30箇所以上/検査ロット


■コンクリート工事

使 用 箇 所	コンクリートの種類	設計基準強度 ¹⁾ (N/mm ²)	品質基準強度 ²⁾ (N/mm ²)	調合管理強度 ³⁾ (N/mm ²)	気乾単位体積重量 ⁴⁾ (kN/m ³)	所要スランプ (cm)	所要空気量 (%)
a 基礎	普通	21	21	Fq+S	23	15	4.5
b 土間コンクリート	普通	18	—	—	23	15	4.5
c							

S：構造体強度補正値（コンクリートの打込から材齢28日までの予想平均気温に応じて定める値）
予想平均気温YU<0.3B8 0≤YU<0.3B8<8の範囲＊：S=6 8≤YU<0.3B8<25の範囲：S=3 25≤YU<0.3B8の範囲：S=6

種類 部位 存置期間 平均気温 試験日 コンクリートの 圧縮強度	せ き 板				支 柱			
	基礎、はり側、柱、壁		スラブ下、はり下		スラブ下		はり下	
	普通ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント 高炉セメント A種 シリカセメント A種	普通ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント 高炉セメント A種 シリカセメント A種	普通ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント 高炉セメント A種 シリカセメント A種	普通ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント 高炉セメント A種 シリカセメント A種
	15℃以上	2	3	原則として、 支柱を外したのちに取り外す。	8	17	28	
5℃以上	3	5	12		25	28		
0℃以上	5	8	15		28	28		
コンクリートの 圧縮強度		5.0 N/mm ²			設計基準強度の 8.5% 又は12N/mm ²			100%

- ・計画供用期間の級：● 短期 (18) ○ 標準 (24) ○ 長期 (30)
()内数値は、耐久設計基準強度 (N/mm²) を示す。
- ・セメントの種類 (● 普通ポルトランドセメント)
- ・粗骨材の種類・寸法 (● 砕石 20)
- ・混和材料の特記 (● AE減水剤、 ○ 高性能AE減水剤、)
- ・寒中コンクリートの適用期間 ()
- ・せき板の材料 (● 合板、 ● メッシュ型枠 ○ 鋼製型枠)
- ・練り混ぜ水 (● 上水道水 ○ 上水道水以外の水 ● 回収水)
- ・単位水量 (● 185kg/m³ 以下、 ○ 175kg/m³) 以下を標準とする。
- ・単位セメント量 270kg/m³ 以上を標準とする。
- ・水セメント比は、ポルトランドセメントの場合、65パーセント以下を標準とする。
- ・塩化物イオン量： 0.3kg/m³ 以下
- ・試験 (圧縮強度試験)
- ・供試体の採取 (構造体のコンクリート強度の推定試験)
供試体の採取場所は、工事現場の荷降ろし場所とする。供試体は、コンクリートの種類が異なるごとに、1日1回以上かつコンクリートの150m³ 毎又は、その端数につき1回以上とする。
- ・供試体の養生方法は、 (● 標準水中養生 ○ 現場水中養生 ○ 現場封かん養生 ○ コア) とする。
現場水中養生とした場合の圧縮強度 (28日) は、材齢28日までの平均気温が20℃以上の場合調合管理強度以上とする。材齢28日までの平均気温が20℃未満の場合は、F c+3N/m²とする。
- ・コンクリート躯体の養生方法 (● 散水養生、○)
- ・せき板の存置期間
コンクリートの材齢により、又はコンクリートの圧縮強度により定められた最小存置期間のちに取り外しを行う。
なお、圧縮強度により定める場合は、コンクリートの試験結果及び安全確認するための資料により、監督職員の承諾を受ける。



凡例

●	A. BOLT
////	基礎落し (不陸調整天端=S. GL+50)
\\\\	基礎落し (不陸調整天端=S. GL+80)

※特記なき基礎についてはFG1とする
※アンカーボルトについては使用メーカー仕様とする

特記事項



一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名

基礎伏図

縮尺

S=1:150

検印

1級建築士 第2913号
後藤 直樹

No.

S-06

名称	FG1	FG2 (基礎落し部)	FG3 (基礎落し部)
断面	外 ←基礎・アンカー芯 内 170 85 85 ↓基礎天端 (不陸調整天端) 20 300 350 150 50 100 115 170 115 400 捨てコンt=50 砕石t=100 上主筋 : 1-D13 下主筋 : 1-D13 あばら筋 : D10@200 腹筋 : 1-D10 ベース筋 : D10@200 ベース補強筋 : 2-D10 ↓ SGL	外 ←基礎・アンカー芯 内 170 85 85 ↓基礎天端 (不陸調整天端) 80 20 580 350 150 50 100 115 170 115 400 捨てコンt=50 砕石t=100 上主筋 : 1-D13 下主筋 : 1-D13 あばら筋 : D10@200 腹筋 : 1-D10 ベース筋 : D10@200 ベース補強筋 : 2-D10 ↓ SGL	←基礎・アンカー芯 170 85 85 ↓基礎天端 (不陸調整天端) 80 20 580 350 150 50 100 115 170 115 400 捨てコンt=50 砕石t=100 上主筋 : 1-D13 下主筋 : 1-D13 あばら筋 : D10@200 腹筋 : 1-D10 ベース筋 : D10@200 ベース補強筋 : 2-D10 ↓ SGL
名称	FG4 (基礎落し部)		A. BOLT (基礎共通)
断面	外 ←基礎・アンカー芯 内 170 85 85 ↓基礎天端 (不陸調整天端) 50 20 550 350 150 50 100 115 170 115 400 捨てコンt=50 砕石t=100 上主筋 : 1-D13 下主筋 : 1-D13 あばら筋 : D10@200 腹筋 : 1-D10 ベース筋 : D10@200 ベース補強筋 : 2-D10 ↓ SGL		65 400 A. BOLT 2-M16 (SNR490B) 転造ねじ 定着板付、ダブルナット A. BOLTの出 : 不陸調整天端+65

市立北条小学校分館建設工事

に伴う土質調査委託業務

地質柱状図

(No. 1)

調査地点 加西市北条町西高室地内

標 高 H=79.721m

調査年月日 平成元年 3 月 24 ~ 25 日

孔内水位 な し

標 尺 m	標 高 m	深 度 m	層 厚 m	柱 状 図	色 調	地 質 名	観 察	相 対 密 度	相 対 稠 度	標準貫入試験						試 料	
										深 度 m	N 値 回/cm	10cm 毎の 打撃 回数 10 20 30 cm cm cm	N 値	採取 方法	採取 深度 m		
1					赤茶褐色	礫混り砂質土 (粘板岩・砂岩 風化層)	コアは風化等の変質部を有する。風化礫も指土で碎ける程度。GL-1.4m附近まで砂分及び粘土分を多く含むためN値が低下する。強風化のためコア率も低く1.4-2.0m及び4.0-5.0mで10%程度で他はロータリーによりほとんど碎ける	中	硬密	1.15	24/30	5 7 12	400	設計GL H=79.313	○	○	
2					1.45					50/	18						
3					2.15					26	15 17 6						
4					2.41					50/	24						
5	5.81	5.81			3.15					26	11 15 6						
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

図 1. 試料採取方法の記号 (記号の右の数字は試料番号)

○ - 1 乱さない試料

● - 2 貫入試験機による試料

● - 3 コア試料

2. 試料採取深度と回収比

3. 標準貫入試験の項で10cm毎の打撃回数は最初の10cm貫入に要した打撃回数10cm~20cmの間に要した打撃回数をそれぞれしめたものである。

市立北条小学校分譲校建設工事
に伴う土質調査委託業務

地質柱状図

(No. 2)

調査地点 加西市北条町西高室地内

標 高 H = 80.068 m

調査年月日 平成元年 3 月 21 日

孔内水位 な し

標 尺 m	標 高 m	深 度 m	層 厚 m	柱 状 図	色 調	地 質 名	観 察	相 対 密 度	相 対 稠 度	標準貫入試験					試 料		
										深度 m	N 値 回/cm	10cm 毎 の打撃 回数 回/cm	10 20 30 cm	N 値	採取 方法	採取 深度 m	
1						礫混り砂質土 (粘板岩・砂岩 風化層)	強風化のため状況 に粘土・シルト分 を決定。 含水少量で貫入時 の面影によりたゞ すく砂質土化する GL-3.0m以深 より50~60% の砂を含む。 砂分は細砂分を主 体とする。	中	極密	1.15	29	7	9	12	設計GL H=79.313	○	1
2					1.45					52	30	14	72	○			
3					2.45					30	14	72	○				
4					3.15					50	20	73	○				
5	5.29	5.29			3.35					50	23	122	○				
6										4.15	50	23	122	○			
7										4.38	50	25	125	○			
8										5.15	14	25	4	○			
9										5.29							
10																	

図 1. 試料採取方法の記号 (記号の右の数字は試料番号)

○-1 乱さない試料


●-2 貫入試験機による試料

●-3 コアー試料

2. 試料採取深度と回比值

3. 標準貫入試験の項で10cm毎の打撃回数とは最初の10cm貫入に要した打撃回数
10cm~20cmの間で要した打撃回数をそれぞれしめたものである。

特記事項													
 一級建築士事務所 株式会社 ごとう建築設計事務所	住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地 TEL (0790) 42-2591 FAX (0790) 43-0531	北条東小学校学童保育園新築工事設計図	図面名	柱状図	検印						No.		
			縮尺		1級建築士 第292013号 後藤 直樹					S-08			



特記事項

一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図





図面名 小屋伏図
縮尺 S=1:100


検印

1級建築士 第292013号
後藤 直樹


No.

S-09







Y3' 軸組図 S=1:150



X4 軸組図 S=1:150



Y5 軸組図 S=1:150



X15 軸組図 S=1:150

C1		C2		C3		C4		C5	主材 RH-75x90x15x2.3 (SWH400L)	主材 □-75x75x2.3 (STKR400) 2C-75x45x15x2.3 (SSC400)		主材 □-75x75x2.3 (STKR400) 2C-75x45x15x2.3 (SSC400)		主材 □-75x75x2.3 (STKR400) 2C-75x45x15x2.3 (SSC400)		主材 □-75x75x2.3 (STKR400) C-75x45x15x2.3 (SSC400)		主材		主材	
プレート B. PL-19 (SS400)		プレート B. PL-19 (SS400)		プレート B. PL-19 (SS400)		プレート B. PL-19 (SS400)		プレート B. PL-19 (SS400)		プレート		プレート									
ボルト A. BOLT M16 (SNR490B)		ボルト A. BOLT M16 (SNR490B)		ボルト A. BOLT M16 (SNR490B)		ボルト A. BOLT M16 (SNR490B)		ボルト A. BOLT M16 (SNR490B)		ボルト		ボルト									
C5		C6		C7		P1															
<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>																					
主材 □-75x75x2.3 (STKR400) 2C-75x45x15x2.3 (SSC400)		主材 □-75x75x2.3 (STKR400)		主材 □-75x75x2.3 (STKR400) C-75x45x15x2.3 (SSC400)		主材 □-75x75x2.3 (STKR400)		主材		主材		主材									
プレート B. PL-19 (SS400)		プレート B. PL-19 (SS400)		プレート B. PL-19 (SS400)		プレート B. PL-19 (SS400) T. PL-12 (SS400)		プレート		プレート		プレート									
ボルト A. BOLT M16 (SNR490B)		ボルト A. BOLT M16 (SNR490B)		ボルト A. BOLT M16 (SNR490B)		ボルト A. BOLT M16 (SNR490B) 4-M12		ボルト		ボルト		ボルト									
RG1		RG2		RG3		RG4		RTG		RG1, RG2		KG1									
主材 LH-300x150x3.2x4.5 (SWH400)		主材 LH-200x100x3.2x4.5 (SWH400)		主材 LH-175x90x3.2x4.5 (SWH400)		主材 LH-175x90x3.2x4.5 (SWH400)		主材 C-75x45x15x2.3 (SSC400)		主材 C-75x45x15x2.3 (SSC400)		主材 [-150x75x6.5x10 (SS400)									
プレート G. PL-4.5		プレート G. PL-4.5		プレート G. PL-4.5		プレート G. PL-4.5		プレート		プレート		プレート G. PL-6									
ボルト 3-M12		ボルト 2-M12		ボルト 2-M12		ボルト 2-M12		ボルト 1-M12		ボルト 1-M12		ボルト 2-M12									
KG1	壁ブレス	KG1	壁ブレス (耐力部)	KG1	水平ブレス	KG1		使用材料													
								鋼材 SS400 SSC400 STKR400 SWH400L SN400B 壁ブレス・水平ブレス JIS A 5540 建築用ターンバックル SNR490B (アンカーボルト) ボルト 4.8 中ボルト (一般部) (ボルト、平座金、ばね座金、ナットをセットとして使用) H. T. B F10T (壁ブレス端部、水平ブレス端部) 錆止塗装 隠蔽部: JIS K-5674 1種1回塗 見掛部: JIS K-5674 1種2回塗の上 FE1回塗		・中ボルトはボルト、平座金、ばね座金、ナットを組合せたボルトセットとして使用する。 											
主材 M12		主材 M16		主材 M12		主材															
プレート B. S-6 (SN400B)		プレート B. S-6 (SN400B)		プレート B. S-6 (SN400B)		プレート															
ボルト H. T. B 1-M16		ボルト H. T. B 1-M16		ボルト H. T. B 1-M16		ボルト															

特記事項



一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名

部材リスト

縮尺


S=1:15

検印

1級建築士 第292013号
後藤 直樹

No.

S-12





工事名称：北条東小学校多目的機新築工事				
工事場所：別紙による				
工事種目				
1.	幹線動力	設備工事	1式	空調電源合
2.	電灯	設備工事	1式	
3.	コンセント	設備工事	1式	
4.	弱電	設備工事	1式	電話・呼出表示
5.	防災	設備工事	1式	非常照明・非常警報
優先順位（設計図書の優先順位は下記による。）				
(1)現場説明書、質疑回答書				
(2)特記仕様書				
(3)設計図				
(4)標準仕様書				
(5)上記いずれも記載なき場合、不明の場合は係員の指示による。				
工事仕様				
1.電気設備技術基準				
2.電力会社内線規程				
3.建築基準法・消防法				
4.国土交通省大臣官庁官庁省轄部「公共建築工事標準仕様書（電気設備工編）」（最新版）				
5.国土交通省大臣官庁官庁省轄部「公共建築設備工事標準図（電気設備工編）」（最新版）				
6.各諸官庁規則				
一般事項				
1.設計図書（現場説明書・質疑回答含む）に明記ない場合又は質疑が生じた時は係員と協議しその指示に従うこと。				
2.工事施工に、必要な官公庁への手続申請は速やかに行い、それに伴う費用は請負業者の負担とする。				
3.施工済みの部分・未使用機器材料で損傷、又は汚染の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行うこと。				
4.施工に先立ち関係工事業者と打合の上、工程表を作成し係員の承諾を受けること。				
5.施工図・機器製作書・製作仕様書・見本等は速やかに提出し承認後、施工・製作のこと。				
6.係員が指示した事項又は協議した事項については記録し係員に提出する。尚係員が施工が適切な事を証明する必要があると認め指示した場合は、工事写真・見本・試験成績表等を提出のこと。				
7.工事が完成した時は係員立会の上、各種試験・検査を行い関係官庁の検査合格を以て竣工とする。				
8.引渡時に竣工図・保守に関する指導案内書・説明書等を作成し提出のこと。				
9.防火区画等の貫通				
消防法による区画（共住区画）貫通処理については、（財）日本消防設備安全センター評定による事。				
建築基準法による区画貫通処理については、国土交通大臣認定工法による事。				

機 材	設備機材等は指定品、もしくは同等品以上とする。但し同等品以上とする場合は、係員の承諾を受ける。
電力 水	本工事に必要な工事用電力、水 及び諸手続き、申請などの費用は全て諸員業者の負担とする。
色彩の指示	係員の指示に依る。
電 線	特記なきものは、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE/F）とする。
電 線 管	特記なきものは、合成樹脂可とう電線管（PF）とする。
配線 器具	大角型、 新金属プレート
呼 び 線	空配管には1.2mm以上の被覆鉄線を挿入し、行先表示札を取付のこと。
塗 装	指定色塗装（2回塗）とする。
支 持 材	屋外での配管支持材、ビス等は、原則としてステンレス製とする。

メーカーリスト	
電線ケーブル	J I S・J C S規格品
鋼製電線管、付属品	J I S規格品
合成樹脂電線管、付属品（可とう管、波付管含む）	J I S規格品
配線器具	J I S規格品
配分電盤、端子盤、分配器箱	かわでん、河村電器産業、下平電機製作所、ダイシン電機、大日製作所、東芝ライテック、内外電機、日東工業、パナソニック
照明器具	岩崎電気、達磨照明、オーデリック、コイト工業、大光電機、東芝ライテック、NECライティング、GSユアサ
	日立、パナソニック、三菱電機照明、ヤマギワ、山田照明
誘導支援装置	アイホン、ケアコム、東芝ライテック、パナソニック
自動火災報知設備、ガス漏れ警報設備、防火扉制御機器	沖電気防災、L I X I L ニッタソ、能美防災、ホーチキ、パナソニック

凡例		
	電灯盤	別図参照
	動力盤	別図参照
	照明器具	別図参照
•	埋込スイッチ	1P15A
• L	〃	1P4A (L付)
• 3	〃	3W15A
	埋込コンセント	2P15A×1
 2	〃	2P15A×2
 ET	〃	2P15A×1 (接地端子付)
 2ET	〃	2P15A×2 (接地端子付)
 WP	〃	2P15A×3 (接地端子付) 防水型
	換気扇	機械工事
	電話用モジュージャック	6極4心 壁用
	非常警報設備複合装置	埋込型

特記事項													
 一級建築士事務所 株式会社 ごとう建築設計事務所	住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地 TEL (0790) 42-2591 FAX (0790) 43-0531	北条東小学校多目的棟新築工事設計図	図面名	特記仕様書	検印						No,	E-01	
			縮尺	NON	1級建築士 第292013号 後藤 直樹					150406			



A	1φ	L-1	EM-CET22°	(FEP50)	地中埋設
	3φ	M-1	EM-CET22°	(FEP50)	


B	接地	M-1	EM-IE5.5°	-	天井内ころがし
	3φ	M-1	EM-CET22°	-	

0	TEL	-	EBT0.4-2P	(FEP30)	地中埋設
---	-----	---	-----------	---------	------

P	TEL	-	EBT0.4-2P	(G16)	外壁立下
---	-----	---	-----------	-------	------

Q	TEL	-	EBT0.4-2P	-	天井内ころがし
---	-----	---	-----------	---	---------

既設総合盤
・盤内既設電話主装置より、電話配線取出し
・立下りは既設ダクト内を配線





既設キュービクル改修内容
・「低圧動力盤」スペースに今回工事用ブレーカー（1φ・3φ）を取付電源取出し
・1φ MCB3P100AF/ 75AT 取付
・3φ MCB3P100AF/100AT 取付
・キュービクル基礎はつり及補修（建築工事）



	既設ハンドホール
	■新設FEP配管用に側壁を貫通

特記
1. 地中埋設配管はGL. -600以上 埋設標示シート敷設

特記事項														
 一級建築士事務所 株式会社 ごとう建築設計事務所	住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地 TEL (0790) 42-2591 FAX (0790) 43-0531	北条東小学校多目的棟新築工事設計図	図面名	配置図	検印						No,	E-02		
			縮尺	S=1:300		1級建築士 第292013号 後藤 直樹						150406		



照明器具


A322	LED 52.1W	B	LED 16.5W
A321	LED 23.2W	 LSS9-6800LM LN LSS9-3200LM LN	
C	LED 6.0W	X13	JE3, 6V13W×1
 熱線・明るさセンサ付 LGWC85020B 同等品		 J1L非常灯評定番号 LALH-02 K1-IRS4-JE13 X13 取付の高さ 2.6m 単体設置 4.4	

呼出


⓪2

警報ランプ付プザー

EA5501 同等品



84.5



100


157

定格	電圧 AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時:5W 待機時:1W
操作電圧	DC5V
使用周囲温度	-10℃~+50℃
質量	約530g
音圧	警報音:約90dB (前方1mにて) 報知音:約65dB (前方1mにて)

N

押釦スイッチ 常閉形


WS65771 同等品



70

120

250



91.3

7.5

14

定格	30V 0.1A

特記事項

一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所


住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名 分電盤・照明器具・弱電機器
縮尺 NON

検印
1級建築士 第292013号
後藤 直樹

No, E-03
150406



特記なき配線配管は下記とし、二重天井内はこしがし配線とする。

—	EM-EEF	1.6-2C	(PF16)	—	EM-EEF	1.6-3C	1Cアース (PF16)
—	〃	1.6-3C	(PF16)	—	〃	1.6-2C+3C	(PF22)
—	〃	1.6-2C×2	(PF22)	—	〃	1.6-2C+3C	1Cアース (PF22)
—	〃	1.6-2C×2	1Cアース (PF22)	—	〃	2.0-3C	1Cアース (PF22)

特記事項

一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名

電灯設備図

縮尺

S=1:100


検印

1級建築士 第292013号
後藤 直樹

No,

E-04

150406



特記なき配線配管は下記とし、二重天井内はこしがし配線とする。

	EM-EFF 2.0-2C	(PF16)
	〃 2.0-3C	1Cアース (PF22)
	P. B200×200×100 (WP) SUS	

空調機

NO	機種	電源	室外機		室内機	配管配線	
			圧縮機	送風機	送風機		
PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン	3φ200V	3.94KW	106W×2	200+200W	EM-CE5.5°-3C E2.0 (G28・F2/30)	75A
PAC-2	〃	〃	0.59KW	135W	64W	EM-CE3.5°-3C E1.6 (G28・F2/24)	20A

特記事項

一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名

コンセント設備図

縮尺

S=1:100


検印

1級建築士 第292013号
後藤 直樹

No,

E-05

150406



特記なき配線配管は下記とし、二重天井内はころがし配線とする。

非常照明		EM-EEF	2.0-3C	(PF22)
〃		〃	1.6-3C	1Cアース (PF16)
非常警報		〃	2.0-3C	1Cアース (PF16)

特記事項

一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名

弱电・防災設備図

検印

1級建築士 第292013号
後藤 直樹

No,

E-06

150406

縮 尺

S=1:100



特記仕様書																								
工事名称 工事場所 建築概要	北条東小学校多目的棟新築工事 建築による 構造鉄骨造 地下 階、地上1階、塔屋 階 棟 <table><tr><td></td><td>本工事建物</td><td>既設建物</td><td>合計</td><td>消防法令別表第一</td></tr><tr><td>敷地面積</td><td>26,359.92㎡</td><td>3,515.90㎡</td><td>3,719.27㎡</td><td>項</td></tr><tr><td>延床面積</td><td>198.11㎡</td><td>5,835.59㎡</td><td>6,033.70㎡</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					本工事建物	既設建物	合計	消防法令別表第一	敷地面積	26,359.92㎡	3,515.90㎡	3,719.27㎡	項	延床面積	198.11㎡	5,835.59㎡	6,033.70㎡						
	本工事建物	既設建物	合計	消防法令別表第一																				
敷地面積	26,359.92㎡	3,515.90㎡	3,719.27㎡	項																				
延床面積	198.11㎡	5,835.59㎡	6,033.70㎡																					
工事種目	●印を付けたものを適用する。 ●給水設備工事 ○井水設備工事 ○中水道設備工事 ●排水通気設備工事 ●衛生器具設備工事 ●給湯設備工事 ○プロパンガス設備工事 ●消火設備工事 ○浄化槽設備工事 ○ゴミ処理設備工事 ●冷暖房設備工事 ●換気設備工事 ○排煙設備工事 ○暖房設備工事 ○厨房機器設備工事 ○特殊ガス設備工事																							
一般事項																								
設計図書の適用	本工事は、下記設計図書に基き施工する。なお設計図書の構成及び表示事項に不一致がある場合の優先順位は次による。 (1) 質疑応答書 (2) 設計書 (3) 特記仕様書 (4) 図面 (5) ●国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の機械設備工事標準仕様書（最新年度版）及び機械設備工事標準図（最新年度版） ○日本建築家協会監修の機械設備工事共通仕様書（最新年度版） (6) 建築設備耐震設計・施工指針（最新年度版）																							
施工基準	尚、本設計図に記載なき事項に於いても各諸法規並び現場の状況により当然必要と認められるものは、係員の指示により請負業者の負担に於いて施工すること。本図面に於いて質疑のある場合は契約前に正しておくこと。又、施工にあたっては施工前に 施工図、機器メーカーリスト、機器承諾書等、係員の要求する必要書類を係員に提出の上承認を得ること。																							
工事写真等	工事写真及び竣工写真は係員の指示する個所を撮影し、整理して、速やかに提出すること。 部数は 部とする。																							
完成図様式	建築特記仕様書による																							
竣工引渡書類	●機器類取扱説明書 ●各種検査書及申請許可書 ●測定表 ●備品																							
官公署への手続き	申請関係手続は速やかに行い、その費用は、請負業者負担とする。																							
発生材の処理	監督員の指示による。廃棄物が発生する場合は、適切に処理する。																							
共通適用事項																								
	1) 配管等において防火区画等を貫通する個所はBCJ認定工法による耐火措置を行う。 又、ダクト等においてはFD・SFD等を取付る。 2) 外壁に取付のギャラリ・ベンドキャップ・換気扇カバー等は、全て指定色焼付け仕上げとする。 3) 延焼部分は、FD付とする。但し2階以上外部より点検不可能な場所はダクト挿入型FDとする。 4) 外壁に面するガラリに直接取付けのチャンパーには、ドレン抜きを設ける。 5) 消音内貼りチャンパー寸法は、外形寸法を示す。 6) 消音内貼りダクト及び消音エルボ寸法は、内形寸法を示す。 7) 屋外露出・浴室、厨房等の多湿箇所・床下ビット・スラブ下埋設配管用の機器アンカーボルト、ナット並びに支持金物は、ステンレス製とする。又アンカーボルトにはVPキャップ取付のこと。 8) 配管類が歩行障害となるときは、点検用デッキの設置を行う。 9) 機器類の吊金物で長さある場合は、鋼製金物とする。 10) 予備品として空調機用フィルター・厨房グリスフィルター50% をケースに収納のうえ納品のこと。 11) 電線及び電線管等の工事については、電気工事特記仕様書による。 12) 地中埋設管の埋戻しは、原則として掘削土の良質土を使用する。 13) 地中埋設管には、埋設標並びに埋設表示テープを施すこと。 14) 居室の天井・PS等にて施工の配管類は遮音シート巻付とする。 15) 当敷地に対する既設引込給水、排水、ガス管等は 現地調査並びに関係官庁調査の上、不要管の場合は、撤去等一切を本工事にて行う。 16) 改修工事の場合既設排水管のジェット洗浄を行う。又完了後報告書を提出のこと。 17) 塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管に使用する継手並びに弁類は、管端防食継手とする。																							
●給水設備工事	給水方式 ●公共水道直結 ○直結給水ブースター方式 ○受水槽＋加压給水ポンプ ○受水槽～高架水槽 負担金等 給水負担金 ○本工事（ ） ●別途 水槽耐震仕様 受水槽 1.0G 高架水槽 1.5G その他 1) 加压給水ポンプユニット操作盤への一次側電源送り並びに警報盤は電気工事とし、二次側配線配管（電機工事共）は、本工事とする。 2) スラブコログシ配管の支持バンドは、防振ゴム付きとする。 3) 弁ボックスで植栽等荷重のかからない場所は、樹脂製ボックスも可能。																							
●排水通気設備工事	排水方式 建物内部は、雑・汚水配管 ●分流 ○合流 建物外部は、 ○分流 ●合流 開発負担金 ○本工事（ ） ○別途 その他 1) 塩ビ製小口径例は、VP・VU変換ソケット使用のこと。（合流管は段差付とする） 2) 使用する継手は、大曲り管とする。 3) VP配管は、適時 伸縮継手を取付のこと。（立管は各階1ヶ所・横引は必要ヶ所） 4) 集合排水管方式の最下部は、継手メーカー専用ベンド取付のこと。 5) 満水試験継手は、適時取付けのこと。																							
●衛生器具設備工事	1) 防火区画に取付の和風大便器には、耐火カバーを設ける。 2) 散水栓ボックスは、キー式・固定金具付とし周囲モルタル巻きとする。 （30φ目皿取付の上 最寄雨水樹に放流） 3) 衛生機器等は、指定色とする。																							
●給湯設備工事	給湯方式 ●個別方式 ○中央方式 配管材料 コンクリート埋設部の銅管は、被覆銅管としてもよい。 （曲がり・分岐部には、給水率が小さく使用温度に耐えるクッション材巻付けのこと）																							
○消火設備工事	工事内容 ●屋内消火栓設備 ○泡消火栓設備 ○屋外消火栓設備 ○消火器（ABC 10型・格納箱共）組 ○スプリンクラー設備 ○連結送水設備 配管保温 ○屋内外露出部 ー標準仕様書（国交省）「給水の項」とする。																							
○プロパンガス設備工事	ガスの種類 ○都市ガス（ガス供給会社の責任施工） ●LPG（集合装置は、自動切替としガスメーター・転倒防止チェーン共） ●LPG施工業者の責任施工とする。 ○施工仕様については 大阪ガスの施工基準とする。 その他 ●露出管は、同色塗装を行う。																							
○浄化槽設備工事	形式 ○単独処理 ○小型合併処理 ○合併処理 その他 制糞盤以降二次側電気工事は全て本工事とする。																							
●冷暖房設備工事	1) 温湿度設計条件。 <table><tr><td></td><td colspan="2">屋 外</td><td colspan="2">屋内（一般室）</td></tr><tr><td>時期</td><td>温度 (DB)</td><td>湿度 (RH)</td><td>温度 (DB)</td><td>湿度 (RH)</td></tr><tr><td>冬季</td><td>-0.5℃</td><td>56.1%</td><td>22℃</td><td>――</td></tr><tr><td>夏季</td><td>32.9℃</td><td>60.6%</td><td>26℃</td><td>――</td></tr></table> 2) 屋内外露出冷媒管の外装は、※ 樹脂製化粧カバー ●SUSラッキング施工する。 3) 複数の屋外露出冷媒管は、多系統エアコン配管ダクト（溶融亜鉛メッキ・粉体塗装仕上げ）にて施工する。 4) ヒートポンプエアコンの室内機・室外機の二次側制御電気工事一切は本工事とする。 5) 室内機とリモコンの配管配線工事は、図示なき場合は電気工事とし結線調整は本工事とする。 6) 屋上に設置する室外機の防振架台の選定は、防振メーカーに振動計算を提出させ決定する。 7) ダクトの種別は ※ 低速ダクト ○高速ダクト 8) ダクトの工法は ※ アングル工法 ○コーナーボルト工法 9) 各吹出口及び吸込口にはチャンパーを設ける。（吹出口は消音内貼り25tとする） 10) ドレン管の防露は、標準仕様書（国交省）「排水の項」とする。					屋 外		屋内（一般室）		時期	温度 (DB)	湿度 (RH)	温度 (DB)	湿度 (RH)	冬季	-0.5℃	56.1%	22℃	――	夏季	32.9℃	60.6%	26℃	――
	屋 外		屋内（一般室）																					
時期	温度 (DB)	湿度 (RH)	温度 (DB)	湿度 (RH)																				
冬季	-0.5℃	56.1%	22℃	――																				
夏季	32.9℃	60.6%	26℃	――																				
●換気設備工事	1) ダクトの種別は ※ 低速ダクト ○高速ダクト 2) ダクトの工法は ※ アングル工法 ○コーナーボルト工法 3) 厨房系統の排風機には 点検口及び油抜コックを設ける。 4) 排気フード及び幕板はステンレス鋼板（SUS304）とする。 5) 全熱交換器室外側ダクト及び室内側給気ダクトは、全て断熱施工。 6) 外気取入ダクトは、全て断熱施工。 共同住宅は下記仕様による 1) 台所排気ダクトは、全てRW 50t断熱施工。 2) 洗面所等換気用塩ビ管は、外壁内面より1mは耐火被覆二層管を使用すること。																							
○排煙設備工事	1) ダクトの種別は ※ 高速ダクト ○高速ダクト 2) 排煙口は ※ スライディング形 ○スリット形 3) 排煙口の作動及び復帰は、手動とする。 4) ダンパー本体及び操作箱との渡り配線は本工事とする。																							
使用材料	名称	使用区分	種類	備考																				
	給水管	屋外埋設	HIVP																					
	〃	屋内埋設	HIVP																					
	〃	PS内	SGP-VA																					
	〃	上記以外	HIVP																					
	汚水・雑排水管	屋外・屋内埋設・ビット内	VP																					
	〃	PS内	耐火二層管																					
	〃	上記以外	耐火二層管																					
	通気管	屋内埋設・ビット内	VP																					
	〃	PS内	耐火二層管																					
	〃	上記以外	耐火二層管、VP																					
	給湯管		CuP (M)、保温付被覆銅管																					
消火管	屋外・屋内埋設	SGP-VS																						
〃	上記以外	SGP (白)																						
ガス管	屋外埋設	PE																						
〃	上記以外	SGP (白)、ELP																						
冷媒管		メーカー標準品																						
ドレン管	屋外・屋内埋設	VP	屋外露出部は、カラーVP																					
	上記以外	VP																						
	区画貫通部	耐火二層管、SGP (白)																						
換気ダクト		SPD																						
メーカーリスト																								
タンク類	ベルテクノ	積水アクアシステムズ	三菱樹脂	エヌ・ワイ・ケイ	森松工業																			
ポンプ類	荏原製作所	川本製作所	テラル																					
衛生器具・水栓類	東陶	LIXIL																						
排水金物・グリストラップ類	ダイドレ	福西鋳物	ホーコス																					
電気温水器	三菱電機	東陶	イトミック	LIXIL	日立アプライアンス																			
ガス給湯器	ノーリツ	大阪ガス	リンナイ																					
ボイラー	巴商会	日本サモエナー	前田鉄工所	川重冷熱工業																				
ろ過装置	熱技研通商	オルガノ																						
冷温水発生機	三洋電機	川重冷熱工業	日立空調システム																					
冷却塔	空研工業	三菱樹脂																						
空冷ヒートポンプエアコン	日立アプライアンス	三菱電機	ダイキン工業																					
ガスヒートポンプエアコン	ヤンマー	アイシン	日立アプライアンス																					
エアハンドリングユニット	新晃工業	ダイキン工業																						
ファンコイルユニット	新晃工業	ダイキン工業																						
送風機	松下エコシステムズ	荏原製作所	テラル																					
全熱交換器	三菱電機	松下エコシステムズ	テラル																					
換気扇類	三菱電機	松下エコシステムズ	日立アプライアンス																					
吹出・吸込口・ダンパー類	新晃工業	空研工業	協立エアテック																					
浄化槽	佐藤浄化	ダイキ																						
フィルター・グリスフィルター	クラコ	進和テック																						
消火設備機器	ヤマトプロテック	立売堀製作所	横井製作所	ホーチキ																				

特記事項														
G 一級建築士事務所 株式会社 ごとう建築設計事務所	住所	兵庫県加西市吸谷町87番地	図面名	特記仕様書	検印							No.	M-01	
	TEL (0790) 42-2591 FAX (0790) 43-0531	北条東小学校多目的棟新築工事設計図												縮尺

器具一覧表


品 名	品 番	付 属 品 ・ 仕 様	数 量							合 計	備 考
			男子 便所	女子 便所	身障者 便所	指導員 医務室	玄関 ホール	手洗場	足洗場		
洋 風 腰 掛 便 器	CS230B	SH230BA TCF116V6 YH500	1	2						3	暖房便座
洋 風 腰 掛 便 器	CS230B	SH230BA TCF116V6 YH500			1					1	暖房便座(蓋無)
壁 掛 小 便 器	UFH500	TG600PN T9R	1							1	
小 便 器 用 手 す り	T112CU2	※建築工事	1							1	
ホ ー ム 水 栓	T200SNR13							3	3	6	
横 水 栓	T23BNR13						3			3	
混 合 水 栓	TKGG33EC					1				1	
電 気 式 瞬 間 式 湯 沸 器	EIC-05A0	2.9号 1φ200V 定格消費電力5.0Kw 付属品共				1				1	

空調機器一覧表


記 号	名 称	仕 様								数 量	付 属 品	設 置 場 所	備 考
		冷房能力 (k w)	暖房能力 (k w)	電 源	C O M P (k w)	F A N (k w)		消費電力 (k w)					参 考 型 番
						室内機	室外機	冷 房	暖 房				
P A C - 1	空冷ヒートポンプエアコン ツイン同時マルチ 天井カセット4方向	20.0kw (7.5~22.4)	22.4 kw (8.5~28.0)	3- 200V	3.94	106×2	200×200	5.85	5.55	2 組	ワイヤードリモコン、防振吊金具、転倒防止金物、予備ﾌｨﾙﾄ	多目的室1、多目的室2	室外機用コンクリート基礎は、建築工事（1100×500×200H）
													S Z Z J C 2 2 4 C D M
P A C - 2	空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット1方向	3.6kw (1.7~4.0)	4.0 kw (1.8~5.3)	3- 200V	0.59	135	64	0.90	1.06	1 組	ワイヤードリモコン、防振吊金具、転倒防止金物、予備ﾌｨﾙﾄ	指導員医務室	室外機用コンクリート基礎は、建築工事（1100×500×200H）
													S Z R K 4 0 B T

換気機器一覧表



記 号	名 称	仕 様					付 属 品	数 量	設 置 場 所	備 考
		型 式	風 量 (CMH)	機 外 静 圧 (P a)	電 源	消費電力 (w)				
E F ー 1	天 井 扇	低騒音形 インテリア格子 150φ 24時間換気機能付	490	110	1-100	82	24時間換気スイッチ、防振吊り金具 パイプフード共	1 台	多目的室2	VD-23ZLXP9-CS
E F ー 2	天 井 扇	低騒音形 インテリア格子 150φ 24時間換気機能付	440	80	1-100	90	24時間換気スイッチ、防振吊り金具 パイプフード共	1 台	多目的室1	VD-23ZLXP9-CS
E F ー 3	天 井 扇	低騒音形 サニタリー用 100φ	120	50	1-100	15.5	防振吊り金具 パイプフード共	2 台	男子便所 女子便所	VD-15ZC9
E F ー 4	天 井 扇	低騒音形 サニタリー用 100φ	70	20	1-100	9.3	防振吊り金具 パイプフード共	1 台	洋式便所	VD-10ZC9
E F ー 5	換 気 扇	低騒音形 台所用 200□	558	—	1-100	18	不燃枠 ウェザーカバー共	1 台	指導員医務室	EX-20EH6
O A ー 1	給 気 グリル	樹脂製 風量調整機構付 150φ					パイプフード共	5 台	多目的室1 多目的室2 玄関ホール 準備室 指導員医務室	P-18GLF



会 所 リ ス ト					
記号	名 称	深 さ	備 考		
◇	塩ビ製小口排水 100→50 90°L	970	塩ビ製	101	●
◇	塩ビ製小口排水 100→50 90°L	920	塩ビ製	101	●
◇	塩ビ製小口排水 100→50 90°L	970	塩ビ製	101	●
◇	塩ビ製小口排水 100→50 90°Y	1010	塩ビ製	101	●
◇	塩ビ製小口排水 100→50 45°YS	1050	塩ビ製	101	●
◇	塩ビ製小口排水 100→50 45°YS	1100	塩ビ製	101	●
◇	塩ビ製小口排水 100→50 90°L	1150	塩ビ製	101	●
◇	塩ビ製小口排水 200→300 90°Y	1210	塩ビ製	201	●
◇	塩ビ製小口排水 200→300 90°Y	1190	塩ビ製	201	●
◇	塩ビ製小口排水 200→300 ST	1130	塩ビ製	201	●
◇	塩ビ製小口排水 200→300 ST	930	塩ビ製	201	●
◇	塩ビ製小口排水 200→300 90°L	1150	塩ビ製	201	●
◇	塩ビ製小口排水 200→300 90°L	960	塩ビ製	201	●



記号	名称	材料名称	備考
— — —	給水管	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HI-VP
— — —	污水管	硬質塩化ビニール管	VP
— X —	消火管	消火用外面被覆亜鉛めっき鋼管	SGP-VS
- - - - -	既設給水管	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HI-VP
- - - - -	既設污水管	硬質塩化ビニール管	VP
- - - X - - -	既設消火管	消火用外面被覆亜鉛めっき鋼管	SGP-VS
★	既設管接続箇所		





冷媒管サイズ表

番号	液 管	ガス管	保温厚
R0	6.4φ	12.7φ	8mm/20mm
R1	9.5φ	15.9φ	8mm/20mm
R2	9.5φ	25.4φ	8mm/20mm



注)室内外機の渡り配線は冷媒管共巻とし、EM-CVVS2.0-3Cとする。
注)排水配線は天井内10φとし、EM-CEES1.25-2Cとする。
● 耐火壁貫通部を示す。

配管凡例

記号	名称	材料名称	備考
R	冷媒管	冷媒用被覆銅管	CU
D	ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管+保温 (ALGC+GW)	VP
EA	換気ダクト	スライダダクト	SPD
OA	外気ダクト	スライダダクト+保温 (ALGC+GW)	SPD



校舎 2 階
改 修 前



校舎 2 階
改 修 後

配管凡例			
記号	名称	材料名称	備考
— R —	冷媒管	冷媒用被覆銅管	CU
— D —	ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管・保温 (ALGC+GW)	VP

冷媒管サイズ表			
番号	液 管	ガス管	保温厚
R0	6.4φ	12.7φ	8mm/20mm
R1	9.5φ	15.9φ	8mm/20mm
R2	9.5φ	25.4φ	8mm/20mm

注)室内外機の渡り配線は冷媒管共巻とし、EM-CVVS2.0-3Cとする。
注)外機の配線は天井内1回とし、EM-CEES1.25-2Cとする。

特記事項

一級建築士事務所
株式会社 ごとう建築設計事務所

住 所 兵庫県加西市吸谷町87番地
TEL (0790) 42-2591
FAX (0790) 43-0531

北条東小学校多目的棟新築工事設計図

図面名

校舎棟 空調換気設備

検印

縮 尺

S=1:200

1級建築士 第292013号
後藤 直樹

No.

M-06